

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE BUDOWLANE-KONSTRUKCYJNE			
1	KNR 4-04	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.		
d.1	0406-06	10*5	szt.	50.00	
				RAZEM	50.00
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych(2x płyta OSB . 2 x ślepa podłoga)	m ²		
d.1	0405-01	Krotność = 4			
	analogia	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe	m ²		
d.1	0406-01	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
4	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0406-04	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
5	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z płyt k-g	m ²		
d.1	0406-03	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
6	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-03	40.00	gniazd.	40.00	
				RAZEM	40.00
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-o łącznym ciężarze 4739.6 kG	m		
d.1	0313-04	58.00+14.30+12.45+67.60+45.80+14.35+49.72+20.50	m	282.72	
				RAZEM	282.72
8	KNNR 7	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji	t		
d.1	0904-02	4.74	t	4.74	
				RAZEM	4.74
9	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m ²		
d.1	0629-03	(0.25+0.21)*2*14.53*10	m ²	133.68	
				RAZEM	133.68
10	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1	0631-01	(0.25+0.21)*2*14.53*10	m ²	133.68	
				RAZEM	133.68
11	KNR 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm w drewnie	otw.		
d.1	1017-02	17*10	otw.	170.00	
				RAZEM	170.00
12	KNR 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 20 mm w metalu+połączenie śrubami fi12	otw.		
d.1	1017-15	17*10*2	otw.	340.00	
				RAZEM	340.00
13	kalk. własna	Łączenie łątami 5*5 cm co 40 cm - ruszt pod płytę OSB	m		
d.1		((poz.7/2)/0.40)*0.80	m	282.72	
				RAZEM	282.72
14	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB3 22 mm	m ²		
d.1	0820-03	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm	m ²		
d.1	0615-01	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
16	KNR 2-02	Ślepa podłoga z o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
d.1	1110-04	poz.14	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
17	KNR 4-01	Podsufitki z desek niestruganych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0410-02	9.27*14.53	m ²	134.69	
				RAZEM	134.69

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach poz.14	m ² m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
19 d.1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach poz.18	m ² m ²	134.69	
				RAZEM	134.69
20 d.1	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km+UTYLIZACJA 9.27*14.53*0.20	m ³ m ³	26.94	
				RAZEM	26.94
21 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.20	m ³ m ³	26.94	
				RAZEM	26.94