

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Tomasza 10
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
DATA OPRACOWANIA : 13.06.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.06.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-25 0310-01 ST-1	Ogrodzenie placu rozbiórki z płyt drewn. na słupkach drewn. h=2,00 m - budowa (18.00+8.00)*2.00	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
2 d.1	KNR 2-25 0310-02 ST-1	Jw lecz rozebranie poz.1	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
3 d.1	KNR 2-25 Rozdz. 08 ST-1	Ogrodzenie jw - wartość materiałów z odzysku poz.1	m ² m ²	52.00	
				RAZEM	52.00
4 d.1	KNR 2-25 0314-08 ST-1	Brama wjazdowa z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa 3.00*2.00	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5 d.1	KNR 2-25 0315-08 ST-1	Jw lecz rozebranie 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
6 d.1	KNR 2-25 Rozdz.08 ST-1	Brama wjazdowa jw - wartość materiałów z odzysku 6	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2		WYBURZENIE BUDYNKU			
7 d.2	Kalkulacja własna kalk. własna	Wyburzenie sposobem ręcznym budynku 4 kondygnacyjnego, podpiwniczonego, konstrukcji tradycyjnej, murowanej, wysokość 13,73 m, pow. zabudowy 230,5 m ² , kubatura 3436,5m ³ - szczegóły w dokumentacji technicznej 3436.5	m ³ m ³	3436.50	
				RAZEM	3436.50
8 d.2	kalk. własna	Czyszczenie, ułożenie na palety(350 szt/paleta) i przygotowanie do transportu cegły z rozbiórki 5950	szt szt	5950.00	
				RAZEM	5950.00
3		ROBOTY ZIEMNE			
9 d.3	KNNR 1 0201-08 ST-2	Dowóz brakującego gruntu do zasypek - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr.kat III-IV z transp. urobku na odl. 1km (2*18.06+0.51)*0.30+(10.99-2*0.55+17.06-10.99-0.55+17.06-2*0.55)*0.30 [[[(10.99-2*0.55)*(13.32-2*0.55)+(17.06-2*0.55)*(5.56-2*0.55)]*(1.65+1.40)*0.5]*0.4	m ³ m ³ m ³	20.4 117.1	
				RAZEM	137.5
10 d.3	KNNR 1 0208-02 ST-2	Dopłata do poz. jw za dalsze 14 km - licząc za każdy nast. rozp. 1 km poz.9	m ³ m ³	137.5	
				RAZEM	137.5
11 d.3	KNNR 1 0214-05 ST-2	Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV 313.3	m ³ m ³	313.30	
				RAZEM	313.30
12 d.3	KNR 2-31 0202-03 ST-2	Plantowanie terenu po rozbiórce żwirem grub.10 cm 10.99*18.06+(17.06-10.99)*5.56-4.74*0.51	m ² m ²	229.81	
				RAZEM	229.81
13 d.3	KNNR 1 0201-08 ST-2	Dowóz żwiru do plantowania terenu na odległość do 1 km 23	m ³ m ³	23.0	
				RAZEM	23.0
14 d.3	KNNR 1 0208-02 ST-2	Dopłata do poz. jw za dalsze 14 km - licząc za każdy nast. rozp. 1 km 23	m ³ m ³	23.0	
				RAZEM	23.0

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KW kalk. własna	Operat geodezyjny powykonawczy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00