

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.1	0311-03	( de i montaż, M odzysk )	kpl.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05		m <sup>2</sup>	12.200	
		12.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01		m <sup>2</sup>	12.200	
	analogia	12.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
4	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowa-	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	niem	m <sup>2</sup>	12.200	
	analogia	12.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	izolacyjnej	m <sup>2</sup>	12.200	
		( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy			
		izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieral-			
		ności T, wgniecenie reszkowe max 0,2 mm, odporności na oddziały-			
		wanie krzesła na rolkach )			
		12.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	14.950	
		14.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.950</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu	m <sup>2</sup>	0.400	
		z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1			
		miejscu)			
		0.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	trukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>	0.200	
	0108-16	0.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
10	kalk. włas-	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	na		m <sup>3</sup>	0.150	
		0.15			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
11	kalk. włas-	Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	na		m <sup>3</sup>	0.050	
		0.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>