

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	kalkulacja własna	Zerwanie płyt i paneli , oczyszczenie podłoża	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
2 d.1	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
3 d.1	KNR 9-12 0301-01	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PA-ROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
4 d.1	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej CE-KOL ZP-03 grubości 20 mm	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
5 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
6 d.1	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
8 d.1	KNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		13.50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
9 d.1	KNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		15.0*0.30	m	4.500	
				RAZEM	4.500
11 d.1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (materiał inwestora)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem (materiał inwestora)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	Kalkulacja własna	Próba szczelności po montażu kuchni gazowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.35	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
17 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		1.35	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
18 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.35	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350