

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Olinowanie terenu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		109.2	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		88.4	m ²	88.400	
				RAZEM	88.400
4	KNR 2-02 0902-01 ana- logia	Tynki zewnętrzne renowacyjne ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie tynk podkładowy i renowacyjny musi spełniać wymagania zgodne z certyfikatem WTA	m ²		
		20.8	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800
5	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna kolor szary	m ²		
		109.2	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
6	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej powlekanej (blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice, obróbka kominów	m ²		
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej cokolik	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
8	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		109.2	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7)			
10	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
11	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900