

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Ilakowiczowny 7/19					
1		Ilakowiczowny 7/19			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	7.15+7.82	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
3	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
d.1	4007-03	14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
4	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-01	14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
5	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.1	1206-04	(2.86+2.50)*2-0.80	m	9.920	
		(2.60+3.00)*2-0.80	m	10.400	
				RAZEM	20.320
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 14			
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9		utylizacja gruzu	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500