

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1					
1.1.1		<b>drzwi wejściowe do budynku Gnieźnieńska 4</b>			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe z naswietłem łukowym zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0702-06	1.19*2.33	m <sup>2</sup>	2.773	
.1				RAZEM	2.773
2	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0330-08	0.39*2.33+1.19*0.25	m <sup>2</sup>	1.206	
.1				RAZEM	1.206
3	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
d.1.1	0708-01	[2.33*2+1.19]*2	m	11.700	
.1				RAZEM	11.700
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1	0411-08	1	szt.	1.000	
.1				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
d.1.1	0901-08	2.33*2+1.19	m	5.850	
.1				RAZEM	5.850
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09	0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
.1				RAZEM	0.500
1.1.2		<b>\\dyrekcja.kzgm\folders\Jolanta.Siudyka\Desktop\KOSZTORYSY II\rejon drzwi 2016.KST</b>			
1.1.2		<b>Drzwi wejściowe do budynku Katowicka 3</b>			
.1					
7	kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych polegająca na : 1. Naprawę wykonać w stolarni po zdemontowaniu skrzydeł. 2. Naprawy ubytków - flekowanie ubytków 3. Opalenie, szpachlowanie, szlifowanie 4. malowanie farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową. 5. Naprawę ościeżnicy wykonać na budowie - uzupełnienie ościeżnicy, szlifowanie, szpachlowanie, dwukrotnie malowanie 6. Wymiana zamka zamka 7. Montaż samozamykacza, 8.Wymiana naswietla 1,40*1,25 /łukowe, wykończone, wygląd odtworzyć/ 1	szt		
d.1.1			szt	1.000	
.2.1				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10	Krotność = 14	m <sup>3</sup>	0.500	
.2.1		0.5		RAZEM	0.500
1.1.2		<b>Drzwi wejściowe do budynku MARkiefki 80</b>			
.2					
1.1.2					
.2.1					
1.1.2					
.2.1.					
1					
9	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe z naswietłem łukowym zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0702-06	2.45*1.30	m <sup>2</sup>	3.185	
.2.2.				RAZEM	3.185
1.1					
10	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0330-08	0.40*2.45+0.40*1.00	m <sup>2</sup>	1.380	
.2.2.				RAZEM	1.380
1.1					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0726-02				
.2.2.					
1.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.38*2	m <sup>2</sup>	2.760	
				RAZEM	2.760
12 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		2.45*4+1.30*2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
13 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
		2.45*4+1.30*2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
15 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
<b>1.1.3</b>					
<b>1.1.4</b>		<b>drzwi wejściowe do budynku Gnieźnieńska 2</b>			
16 d.1.1 .4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe łukowe zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front	m <sup>2</sup>		
		2.09*1.19	m <sup>2</sup>	2.487	
				RAZEM	2.487
17 d.1.1 .4	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.39*2.09	m <sup>2</sup>	0.815	
				RAZEM	0.815
18 d.1.1 .4	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		[2.09*2+1.19]*2	m	10.740	
				RAZEM	10.740
19 d.1.1 .4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.1 .4	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
		2.09*2+1.19	m	5.370	
				RAZEM	5.370
21 d.1.1 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.5	m <sup>3</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500