

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 16-50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3.33*5.22+2.98*2.10+1.50*1.70+3.30*1.20	m ² m ²	 30.151	
				RAZEM	30.151
2	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścieralności T,wgniecenie reszkowe-max 0.2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 30.15	m ² m ²	 30.150	
				RAZEM	30.150
3	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (3.33+5.22)*2+(2.98+2.10)*2+(1.50+1.70)*2+(3.30+1.20)*2	m m	 42.660	
				RAZEM	42.660
4	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej,wyposażone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, z drewnianą ramą konstrukcyjną,wypełnione ramą stabilizacyjną. 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
6	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (42.66+6.88)*2*2.78+33.3	m ² m ²	 308.742	
				RAZEM	308.742
9	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.50	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
13	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 16-50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna d.1	Regulacja i oczyszczenie okien- 2szt. (pow. 4,56m2), montaż nawiewników higrosterowanych-2szt., oczyszczenie glazury (pow 2,0m2) oraz urządzeń sanitarnych. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna d.1	Naprawa i malowanie farbą olejną (2x) stolarki drzwiowej-1 szt. (pow. 1,8m2) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna d.1	Przygotowanie podłoża ze starych płyt wiórowych pod wykładzinę (szlifowanie i szpachlowanie) 30.15	m ² m ²	 30.150	 30.150
				RAZEM	30.150
23	Kalk. własna d.1	Demontaż okładziny z pcw w łazience 15.0	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
24	kalk. własna d.1	Demontaż pawlacza.(2 szt po 1,2m2) 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami . 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 1	mieszk. mieszk.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	kalk. własna d.1	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) ,aż do urządzenia pomiarowego.Zakres prac:wykucie bruzd,przebiecie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wym. tabl. rozdź.,wym. tabl. licznikowej, montaż wyłączników typu S ,przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe.Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły.Wydzielić osobne obwody dla kuchni i łazienki. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym(połączenie na "sztywno") 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 0.74	m ³ m ³	 0.740	 0.740
				RAZEM	0.740
33	kalk. własna d.1	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience(1 szt. o mocy1000W) i w kuchni (1 szt.o mocy 1200W) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 16-50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	kalk. włas- d.1 na	Utylizacja gruzu 2.00	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000