

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 38-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.50*3.16+0.60*0.85+2.36*3.0+0.3+2.90*5.20+3.40*1.25+1.20*0.60	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
2	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych i parkietu 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
3	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt włórowych 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
4	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścieralności T,wgniecenie resztkowe-max 0.2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
5	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (2.50+3.16)*2+(0.6+0.85)*2+(2.36+3.0)*2+(2.90+5.20)*2+(3.40+1.25)*2+(1.20+0.60)*2	m m	 54.040	
				RAZEM	54.040
6	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej,wyposażone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm , płytki z gresu porcelanowego,odporność na ścieranie min. IV kl. , antypoślizgowe. 1.54*1.90	m ² m ²	 2.926	
				RAZEM	2.926
10	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (1.54+1.90)*2	m m	 6.880	
				RAZEM	6.880
11	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (54.04+6.88)*2.76+39.69	m ² m ²	 207.829	
				RAZEM	207.829
12	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (6.88+11.32)*1.40	m ² m ²	 25.480	
				RAZEM	25.480
13	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 14.0	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 3.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 38-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 7.5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
18	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę i połączeniu elastycznym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. włas- d.1 na	Naprawa i malowanie farbą olejną (2x) stolarki drzwiowej-4 szt. (pow 6, 60m2), naprawa i malowanie farbą olejną(2x)stolarki okiennej- 3 szt. (6,84 m2),montaż nawiewników higrosterowanych-3 szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. włas- d.1 na	Demontaż wraz z wyniesieniem pieca kuchennego transportowego, węglowego 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Kalk. włas- d.1 na	Wykonanie podłączenia wanny " na sztywno" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. włas- d.1 na	Wycięcie kratki wentylacyjnej w drzwiach łazienkowych (o pow 225cm2)	szt.		

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 38-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Demontaż pawlacza.(pow 1,2m2)	szt		
		2.0	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.1 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami .	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych, wskazanie kanału dymowego.	mieszk.		
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) ,aż do urządzenia pomiarowego.Zakres prac:wykucie bruzd, przebiecie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie,wymiana puszek, osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego, wym. tabl. rozdz., wym. tabl. licznikowej, montaż wyłączników typu S ,przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe.Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły.Wydzielić osobne obwody dla kuchni i łazienki.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym(połączenie na "sztywno")	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 8 d.1 0303-01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
42	KNNR 4 d.1 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.1 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.1 0206-04	Odpowietrzenie, uruchomienie oraz zagazowanie instalacji w budynku.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy obję. do 1.0 m3	m ³		
		0.74	m ³	0.740	
				RAZEM	0.740
49	KNR 2-02 d.1 1301-01	Pieca stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience (1 szt. o mocy 1000W) i w kuchni (1 szt. o mocy 1200W).	kpl		
		1	kpl	1.000	

REMONT MIESZKANIA PRZY UL.KOSZALIŃSKIEJ 38-22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 2.50	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
52	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14 2.50	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
53	kalk. włas- d.1 na	Utylizacja gruzu 2.50	m ³ m ³	2.500	
				RAZEM	2.500