

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ROZBIÓRKI			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 3 d.1. 0801-07 1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych POKÓJ 3.20*5.50	m ² m ²	 17.600	
				RAZEM	17.600
3	KNNR 3 d.1. 0601-01 1	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach - przyjęto 5% POKÓJ (3.20+5.50)*2*3.0 POKÓJ (5.60+4.0)*2*3.0 KUCHNIA (6.75+2.15)*2*3.0 A (suma częściowa) B (obliczenia pomocnicze) 163.20*0.05	m ² m ²	 52.200 57.600 53.400 163.200 ===== 163.200 8.160	
				RAZEM	8.160
4	KNNR 3 d.1. 0601-02 1	Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na stropach płaskich - przyjęto 5% POKÓJ 3.20*5.50 POKÓJ 5.60*4.0 KUCHNIA 6.75*2.15 A (suma częściowa) B (obliczenia pomocnicze) 54.513*0.05	m ² m ²	 17.600 22.400 14.513 54.513 ===== 54.513 2.726	
				RAZEM	2.726
5	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km POZ.2 17.60*0.005 POZ.3 8.16*0.025 POZ.4 2.726*0.025	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.088 0.204 0.068	
				RAZEM	0.360
6	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.36	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
7	kalk. własna d.1. 1	Utylizacja gruzu 0.36	m ³ m ³	 0.360	
				RAZEM	0.360
1.2		ROBOTY TYNKARSKIE			
8	KNR 4-01 d.1. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 8.16	m ² m ²	 8.160	
				RAZEM	8.160
9	KNR 4-01 d.1. 0711-13 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 2.726	m ² m ²	 2.726	
				RAZEM	2.726
10	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		ROBOTY POSADZKOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 d.1. 1115-04 3	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt.	m ²		
	POZ.2	17.60	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
12	KNNR 2 d.1. 1206-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulowana, bez warstwy izolacyjnej, gr. 2,0 mm, min. warstwa ścierna 0,3 mm, klasa ścierności T, wgniecenie resztkowe max. 0,2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		17.60	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
13	KNNR 2 d.1. 1206-05 3	Listwy do posadzek przyściennne z polichloru winylu zgrzewane	m		
	POKÓJ	(3.20+5.50)*2	m	17.400	
	POKÓJ	(5.60+4.0)*2	m	19.200	
	KUCHNIA	(6.75+2.15)*2	m	17.800	
				RAZEM	54.400
1.4		STOLARKA			
14	KNR 4-01 d.1. 0903-01 4	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 d.1. 0920-20 4	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami (drzwi wewnętrzne i wejściowe)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	d.1. kalk. własna 4	Dostarczenie i montaż nawietrzników higrosterowanych do istniejących okien	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		ROBOTY ZDUNSKIE			
17	d.1. kalk. własna 5	Przebudowa pieca pokojowego	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	d.1. kalk. własna 5	Odbiór kominiarski	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		ROBOTY MALARSKIE			
19	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	ŚCIANY	163.20	m ²	163.200	
	SUFITY	54.513	m ²	54.513	
				RAZEM	217.713
20	KNR 0-23 d.1. 2611-02 6 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		217.713	m ²	217.713	
				RAZEM	217.713
21	KNNR 2 d.1. 1401-05 6	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		217.713	m ²	217.713	
				RAZEM	217.713
22	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		54.513	m ²	54.513	
				RAZEM	54.513

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 d.1. 1209-10 6.z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ówierwkami 0.80*2.0*3	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.1		INSTALACJE WOD-KAN			
24	KNNR 8 d.2. 0113-01 1 BATERIE BOJLER	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 2 2	szt. szt. szt.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 4 d.2. 0211-01 1 ZLEWOZM	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		ARMATURA			
26	KNNR 8 d.2. 0215-04 2	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.2. 15 0218-03 2	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.2. 0118-05 2	Wymiana baterii zmywakowej stojącej o śr.15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 d.2. 0143-01 2	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 40 dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		INSTALACJA GAZOWA			
30	KNNR 8 d.2. 0313-03 3	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000