

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Gliwicka 146 m 1</b>					
1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 8.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 59.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.150</b>
3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt wiórowych twardych z zapastowaniem 42.85	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.850</b>
4	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie płyt OSB 3 12.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.860</b>
5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie reszkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 55.71	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	55.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.710</b>
6	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 67.8	m		
			m	67.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.800</b>
7	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe 3.34	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.340</b>
8	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.9	m		
			m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
9	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe, z 5 - cio letnią gwarancją wraz z nawiewnikiem i parapetami zewnętrznym i wewnętrznym. 2.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
10	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu , o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.96	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.960</b>
11	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - skrzydła drzwiowe. 6.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.880</b>
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
13	karkulacja własna	Przebudowa pieca kaflowego kompletnego do 1 m2 - wraz z blachą przypieczową. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m		
			m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności 159.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	159.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>159.150</b>
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.150</b>
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 228.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	228.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.490</b>
19	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm w budynkach mieszkalnych 6.5	m m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
20	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 8 0126-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm <sup>3</sup> na wspornikach nowych - bojler 80 litrów. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach mieszkalnych 17.5	m m	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
29	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr. 15-25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
32	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr. 15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
36	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wykonanie opinii kominiarskiej o prawidłowym podłączeniu urządzeń grzewczych do kolumna / piecie, gazowe podgrzewacze wody itp / 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
40	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
42	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm <sup>2</sup> oświetlenie, DYt 3x2,5 mm <sup>2</sup> gniazda wtyczkowe 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
43	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
44	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
45	KNR-W 4- 03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na betonie + wyposażenie. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 4- 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	miar miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR-W 4- 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	miar miar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR-W 4- 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 5	miar miar	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
50	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x6 Krotność = 14 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
52	KNR 4-01 0102-01	Opłata za składowanie gruzu 0.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>