

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1-go maja 42/9					
1		lokal mieszkalny			
1 KNR 4-01		Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1 1205-01		(4+4+3.25)*2.72+33.56-3.70	m ²	60.460	
				RAZEM	60.460
2 KNR-W 4-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1 01 0710-03		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3 KNR-W 4-01		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1 01 0703-02		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
4 KNNR 3		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
d.1 0605-05		33.56+39.44+20.25	m ²	93.250	
				RAZEM	93.250
5 KNR 4-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych- drobna naprawa ,dopasowanie - analogia	szt.		
d.1 0903-01		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNR 4-01		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1 1209-08		Krotność = 2 2.15*1.17+2.00*1.09	m ²	4.696	
				RAZEM	4.696
7 KNNR 3		Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV proste z nawietrzakami	m ²		
d.1 0701-04		1.10*1.70+1.09*1.73	m ²	3.756	
				RAZEM	3.756
8 KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1 0354-11		2.30	m	2.300	
				RAZEM	2.300
9 KNR 4-01		Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł- wewnętrzne i wewnętrzne-analogia	szt.		
d.1 0321-01		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10 KNR 4-01		Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
d.1 1209-12		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11 KSNR 3		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1 0801-07		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
12 KNNR 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1 1206-02		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
13 KNNR 2		Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.1 1206-04		12.3+14.5	m	26.800	
				RAZEM	26.800
14 KNNR 8		Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
d.1 0208-05		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 KNNR 8		Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.1 0113-01		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 8		czyszczenie zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników-analogia	szt		
d.1 0215-04		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 4 d.1 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.1 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe wraz z baterią zlewomywakową- analogia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 8 d.1 0113-07	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr.25-32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 d.1 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-03 d.1 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
22	KNR 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich ADYt, YA-DYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
23	KNR 4-01 d.1 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
24	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik i wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-02 d.1 1302-01	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m ³ typu C-1 z kafli kwadratowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.1 1304-03	Trzony kuchenne ceramiczne -piece transportowe - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		0.5	m ³	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.500
34	KNR 4-02	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
	d.1 0314-03				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000