

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Marcina 5 m 6					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 126.29	m ² m ²	126.290	
				RAZEM	126.290
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.81	m ² m ²	32.810	
				RAZEM	32.810
3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 93.48	m ² m ²	93.480	
				RAZEM	93.480
4	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m ² Krotność = 2 7.2	szt. szt.	7.200	
				RAZEM	7.200
5	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² Krotność = 2 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - metalowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem - WC na półpiętrze. 5.56	m ² m ²	5.560	
				RAZEM	5.560
11	KNNR 8 0219-01	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym - WC na półpiętrze. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa - WC na półpiętrze. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wykonanie opinii kominiarskiej o prawidłowym podłączeniu urządzeń grzewczych do komin / piecie, gazowe podgrzewacze wody itp /. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Karkulacja własna	Przebudowa trzonu kuchennego z kafli prostokątnych wraz z piekarnikiem.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	karkulacja własna	Sprawdzenie wraz z wyczyszczeniem pieca kaflowego kompletnego do 1 m2 i uzupełnieniach blachy przypiecowej.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe	miar		
		2	miar	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zasypanie podłóg trocinami - zabezpieczenie folią podłogi do malowania.	m ²		
		32.81	m ²	32.810	
				RAZEM	32.810
27	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		32.81	m ²	32.810	
				RAZEM	32.810