

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Opolska 9b m 5					
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 146,12	m ² m ²	146.120	
				RAZEM	146.120
2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 38,06	m ² m ²	38.060	
				RAZEM	38.060
3	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 9,5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
4	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 18,68	m ² m ²	18.680	
				RAZEM	18.680
5	KNNR 3 0801- 05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokół 19,38	m ² m ²	19.380	
				RAZEM	19.380
6	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego 4,2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 14,8	m ² m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
8	KNR 4-01 0820-03	Przykręcenie płyt budowlanych OSB 3 o grubości 19 mm 19,38	m ² m ²	19.380	
				RAZEM	19.380
9	KNNR 2 1206- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, gr. warstwy ścieralnej min. 0,3 mm, wgniecenie reszkowe - max 0,2 mm i odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 33,86	m ² m ²	33.860	
				RAZEM	33.860
10	KNNR 2 1206- 04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 54,12	m m	54.120	
				RAZEM	54.120
11	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, antypoślizgowe. Odporność na ścieranie min IV kl. 4,2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
12	KNR 2-02 1120-02	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 8,2	m m	8.200	
				RAZEM	8.200
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą do mieszkania o konstrukcji wzmocnionej, zawieszane na 3-zawiasach wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania. 1,98	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
15	KNNR 3 0702- 04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą 5,68	m ² m ²	5.680	
				RAZEM	5.680

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni porad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		Krotność = 3	m ²	3.850	
		3.85		RAZEM	3.850
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		29.11	m ²	29.110	
				RAZEM	29.110
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		115.82	m ²	115.820	
				RAZEM	115.820
24	KNNR 8 0305- 01 analogia	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm wraz z przewinięciem rurociągu gazowego.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 8 0313- 03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, biała, wolnostojąca - połączenie z gazociągiem - sztywne.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0215- 04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - dwukomorowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 0218- 03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" - materiał inwestora	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0217- 02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0216- 01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0303- 01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
32	KNNR 8 0313- 06	Wymiana termy gazowej z taboretu/ posiadającej zabezpieczenie odcięcia gazu i przeciw ciągowi wstecznemu wraz z rurą odprowadzającą spaliny i rozetą z blachy nierdzewnej	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 0307-01	Praca instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0113-03	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych indywidualna	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach mieszkalnych	m m	11.600	
				RAZEM	11.600
36	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 15 mm	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastyczny / kompakt + pralka /	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr. 15 mm, gwarancja min. 5 lat	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym gwarancja min. 5 lat	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układowe w tynku betonowym	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
43	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
44	KNNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi Krotność = 0,5	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
45	KNNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNNR 9 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynekowych do 10 kg wraz z zabezpieczeniem	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Krotność = 5	1 pomiar		
			1 pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	1 szt.		
			1 szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe	5 szt.		
			5 szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowydowczymi na odległość do 1 km	1.0 m ³		
			1.0 m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowydowczymi - za każdy następny 1 km	1.0 m ³		
			1.0 m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 0108-11	utilizacja gruntu	1.0 m ³		
			1.0 m ³	1.000	
				RAZEM	1.000