

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja własna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu , aż do urządzenia pomiarowego. Uzupełnienie osprzętu elektrycznego (gniazdka i wyłączniki szt. 5), zaślepienie puszek (szt. 4) . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (drewniane , wzmocnione , z klamkami , sztyldami , zamkiem) 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotnie malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.40	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (łazienka) 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
7	KNNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (łazienka) 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
8	KNR 4-01 d.1 0349-04 analogia	Rozebranie murowanego brodzika natryskowego 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
10	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
11	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
12	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) 2.90	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
13	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm (łazienka + uzupełnienie w kuchni) 14.35	m		
			m	14.350	
				RAZEM	14.350
14	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (kuchnia , łazienka) 27.55	m ²		
			m ²	27.550	
				RAZEM	27.550
15	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 27.55	m ²		
			m ²	27.550	
				RAZEM	27.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (alternatywnie po demontażu sufitów podwieszanych) 23.25	m ² m ²	 23.250	 23.250
				RAZEM	23.250
17	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 23.25	m ² m ²	 23.250	 23.250
				RAZEM	23.250
18	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 23.25	m ² m ²	 23.250	 23.250
				RAZEM	23.250
19	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 23.25	m ² m ²	 23.250	 23.250
				RAZEM	23.250
20	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 125.35	m ² m ²	 125.350	 125.350
				RAZEM	125.350
21	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.25	m ² m ²	 36.250	 36.250
				RAZEM	36.250
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 19.0	m m	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
23	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 5.20	m ² m ²	 5.200	 5.200
				RAZEM	5.200
24	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 23.45	m ² m ²	 23.450	 23.450
				RAZEM	23.450
25	KNR 4-04 d.1 0406-04 z.o.3.1. analogia	Rozebranie konstrukcji sufitów podwieszanych 23.25	m ² m ²	 23.250	 23.250
				RAZEM	23.250
26	KNR 4-02 d.1 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm (w łazience , do gazomierza) 4.50	m m	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
27	KNR 4-02 d.1 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach (kuchnia) 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.1 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.1 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny) 1.0	msc. msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
37	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (zawór z wężykiem zbrojonym , likwidacja automatu płuczącego) 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie (pod baterię wannową , bojler elektryczny) 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
40	KNR 0-35 d.1 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem) 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym) 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.1 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dm3 na wspornikach nowych 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
43	d.1 kalk. własna	Roboty różne : 1. Regulacje stolarki - okiennej - szt. 3 - drzwiowej - szt. 4 2. Uzupełnienie klameczek w oknach - szt. 6 , 2. Zabezpieczenie podłóg przed demontażami sufitów- 36,25 m2 , 3. Likwidacja wmurowanego lustra w ścianę w przedpokoju z uzupełnieniem tynku i gładzi gipsowej - 1,5 m2, 4. Drobne naprawy i uzupełnienia gładzi gipsowych na pow. 3,5 m2, 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
44	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
45	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 3.25	m ³ m ³	3.250	3.250
				RAZEM	3.250
47	d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 3.25	m ³ m ³	3.250	3.250
				RAZEM	3.250