

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		lokal mieszkalny			
1	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	50.11+38.54+38.54	m ²	127.190	
				RAZEM	127.190
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	48.39	m ²	48.390	
				RAZEM	48.390
3	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²		
d.1	02 1027-02	1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR-W 2-	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1.5 m ²	m ²		
d.1	02 1027-01	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR-W 4-	Wykonanie z gotowych półfabrykatów skrzydeł okiennych pojedynczych - ościeżnicowych półskrzynkowych, skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
d.1	01 0925-01	24+8+8	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną nowej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-06	2*1.68*1.26+1.68*1.75	m ²	7.174	
				RAZEM	7.174
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² po uprzednim dopasowaniu i drobnych naprawach - analiza własna	m ²		
d.1	1209-06	1.68*1.26	m ²	2.117	
				RAZEM	2.117
8	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB 2,2mm- ewentualna wymiana w zależności od stanu technicznego po dokonaniu odkrywek-analogia	m ²		
d.1	0820-03	48.39	m ²	48.390	
				RAZEM	48.390
9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gammrat gr min 1,6mm	m ²		
d.1	1206-02	48.39	m ²	48.390	
				RAZEM	48.390
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	45.18	m	45.180	
				RAZEM	45.180
11	KNNR 8	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
d.1	0208-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 8	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0113-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
d.1	0220-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 8	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr. 25-32mm	szt.		
d.1	0115-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 8	wymiana podejścia pod wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 25-32 mm	kpl.		
d.1	0113-07	1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 d.1 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich ADYt, YA-DYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 4-01 d.1 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.1 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
25	KNR 2-02 d.1 1304-03	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 1 narożnikach kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
28	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
2		wc			
29	KNR-W 4- d.2 02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 8 d.2 0111-06	Wymiana odcinka rury z PCW łączonej metodą klejenia o śr. 15-25 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-02 d.2 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4- d.2 02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej z płuczką z zaworem pływakowym- analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		6.31	m ²	6.310	
				RAZEM	6.310
34	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.6		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
35	KNR 4-01 d.2 0902-05	naprawa, częściowa wymiana elementów skrzydeł, dopasowanie i malowanie drzwi do wc - analiza własna	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	TZKNBK XII d.2 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

1