

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania przy ul. M. Skłodowskiej 12/16					
1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone (4.88+2.72+8.88+4.58)*2-1.0*3	m m	 39.12	 39.12
				RAZEM	39.12
2	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych - wykładzina pcv 4.88*2.72+8.88*4.58	m ² m ²	 53.94	 53.94
				RAZEM	53.94
3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach ((4.88+2.72+8.88+4.58)*2*2.39-0.9*2.0*2)*0.05	m ² m ²	 4.85	 4.85
				RAZEM	4.85
4	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) 4.85	m ² m ²	 4.85	 4.85
				RAZEM	4.85
5	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufitów 4.88*2.72+8.88*4.58 ściany (4.88+2.72+8.88+4.58)*2*2.39-0.9*2.0*2	m ² m ² m ²	 53.94 97.07	 151.01
				RAZEM	151.01
7	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.6*0.5	m ² m ²	 0.80	 0.80
				RAZEM	0.80
12	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych i drzwi balkonowych - pięciokomorowe, białe z nawiewnikami w górnej ramie okna, wsp. przenikania szyby U=1,1 m2K, parapety wewnętrzne z pcv , parapety zewnętrzne z blachy powlekanej . 1.46*1.64+0.92*1.46	m ² m ²	 3.74	 3.74
				RAZEM	3.74
13	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 1.42*2+1.64*2+1.46+1.0	m m	 8.58	 8.58
				RAZEM	8.58
14	kalk. własna	Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły. Sprawdzenie, naprawa, regulacje, konserwacja piecy elektrycznych i podgrzewacza wody. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy bez wsporników 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
17	KNNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 8 0116-06	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20 mm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
22	KNNR 4 0301-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNNR 4 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
24	KNNR 4 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNNR 4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		4	lokal.	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 0346-07 analogia	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.- d-ż karniszy	gniazd		
		4	gniazd	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
31	wycena własna	utyliczacja gruzu	m ³		
		0.7	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
32	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń grzewczych oraz drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych.	mieszk		
		1	mieszk	1.00	
				RAZEM	1.00