


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Kraszewskiego 4/8					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		5.33*4.98	m ²	26.543	
		5.31*2.53	m ²	13.434	
		A (suma częściowa)			
		[5.33+4.98]*2*2.89	m ²	39.977	
		[5.31+2.53]*2*2.89	m ²	59.592	
		B (suma częściowa)		45.315	
			m ²	104.907	
				RAZEM	144.884
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		104.907	m ²	104.907	
				RAZEM	104.907
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		39.977	m ²	39.977	
				RAZEM	39.977
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		104.907	m ²	104.907	
				RAZEM	104.907
5	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1.45*1.79+1.00*1.79	szt.	4.386	
				RAZEM	4.386
6	KNR 4-01 1101-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2	m ²		
		5*0.47*0.32	m ²	0.752	
				RAZEM	0.752
7	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		4.386	m ²	4.386	
				RAZEM	4.386
8	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		4.386	m ²	4.386	
				RAZEM	4.386
15	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		39.997	m ²	39.997	
				RAZEM	39.997
16	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1.98*1.09	m ²	2.158	
				RAZEM	2.158
17	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych w łazience z kratką nawiewną	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych, wzmocnionych, z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania 0.90*2.00	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 39.997	m ² m ²		
				39.997	
				RAZEM	39.997
22	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej, typu Gamrat Rekord 39.997	m ² m ²		
				39.997	
				RAZEM	39.997
23	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB3 39.997	m ² m ²		
				39.997	
				RAZEM	39.997
24	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone [5.33+4.98]*2-0.80 [5.30+2.53]*2-[0.80+0.90]	m m m		
				19.820	
				13.960	
				RAZEM	33.780
25	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.53*3.10	m ² m ²		
				7.843	
				RAZEM	7.843
26	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych [4.98+2.52+2.27]*2.89	m ² m ²		
				28.235	
				RAZEM	28.235
27	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2*1.00+0.75*1.50	m ² m ²		
				3.125	
				RAZEM	3.125
28	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic, opask, listwami i cokolik, podłog. 0.90+0.80+2.00*4	m m		
				9.700	
				RAZEM	9.700
29	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 144.884*20%	m ² m ²		
				28.977	
				RAZEM	28.977
30	KNR 2-02 1301-03	Piece stalopalne,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 1309-09	Montaż kuchni przenośnych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0225-04	Demontaż brodzika 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich oświetlenie 3 x 1,5 mm2, gniazdka 3 x 2,5 mm2 [5.30+2.53]*2 [5.33+4.98]*2 1.50*[2+6]	m m m m		
				15.660	
				20.620	
				12.000	
				RAZEM	48.280
34	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 8	szt. szt.		
				8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi 48.280	m m		
				48.280	
				RAZEM	48.280
36	KNNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm 2*2	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jedno-biegunowego, przycisku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46		Kontrola kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000


 DOKUMENT NR 1
 2024
 04
 Sadyka