

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA</b>					
<b>1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
1	1 Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu ( wg. załącznika A ) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd, przebicie otworów, wymiana przewodów, zatynkowanie bruzd, wymiana puszek osprzętu, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego, wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S", przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Badania i pomiary skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły	kpl.		
		1	kpl.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
4	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych ( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnica stalowa standard , szer. 0,80 m )	m <sup>2</sup>		
		1,6	m <sup>2</sup>	1 600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 600</b>
5	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1,5 m <sup>2</sup> , min. 4 - komorowe , z mikro wentylacją i nawiewnikiem higrosterowanym , szyba U=1,1trój dzielne jak w innych mieszkaniach	m <sup>2</sup>		
		4,99	m <sup>2</sup>	4 990	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 990</b>
6	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką zamek górny i dolny w drzwiach zewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach ( łazienka )	m <sup>2</sup>		
		3,32	m <sup>2</sup>	3 320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 320</b>
10	KNR 4-01 d.1 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000</b>
11	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		3,32	m <sup>2</sup>	3 320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 320</b>
12	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 35,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3,32	m <sup>2</sup>	3 320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 320</b>
13	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm ( płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV )	m <sup>2</sup>		
		3,32	m <sup>2</sup>	3 320	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 320</b>
14	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		7,2	m	7 200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0349-07	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne WC 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach ( kuchnia ) 4.0	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 80.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				80.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.380</b>
20	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 34.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.130</b>
21	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				100.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.380</b>
22	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				34.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.130</b>
23	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 3.5	m m		
				3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
24	KNR 4-01 d.1 0428-01Analogia	Rozebranie podłogi ( płyty na podłodze ) z płyt 14.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.250</b>
25	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 31.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
26	KNR 4-01 d.1 0820-03	Analogia - Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych 31.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
27	KNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej, gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe max. 0,2mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach ) 31.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
28	KNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 31.4	m m		
				31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
29	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożach kafełki kwadratowe. 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.1 kalk. własna	Postawienie pieca kaflowego o objętości do 0,80 m <sup>3</sup> w pokoju z wykonaniem fundamentu pod piecem	1.0	szt	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny	1	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	1	szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	1.0	szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	1.0	szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ( pod instalację wodociągową , )	3	m	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
37	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych ( pod baterie , urządzenia i pralkę )	4.7	m	4.700
				<b>RAZEM</b>	<b>4.700</b>
38	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	3	m	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	3	m	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	1.0	kpl	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym ( wężyk zbrojony )	1.0	szt.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	2.0	szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	2.0	szt.	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	1.0	kpl.	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	3.85	m <sup>3</sup>	3.850
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
46	d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	3.85	m <sup>3</sup>	3.850
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>