

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer 90cm (skrzydła wzmacniane) 1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , ościeżnica stalowa standard , szer. 0,80 m) 1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	miar. miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-03 d.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze podwójny 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych. półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 6.18	m ²	6.180	
				RAZEM	6.180
10	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (kuchnia) 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (całość , włącznie z uzupełnionymi tynkami) 87.78	m ²	87.780	
				RAZEM	87.780
13	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 29.58	m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
14	KNNR 3 d.1 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach piaskich, belkach i schodach 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 3 d.1 0603-04	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 87.78	m ²	87.780	
				RAZEM	87.780
17	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (mieszkanie + WC ma korytarzu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	29.58		m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
18	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	29.58		m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
20	KNR 4-01 d.1 0428-01Analogia	Rozebranie podłogi (płyty na podłodze) z płyt	m ²		
	29.58		m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
21	KNR 4-01 d.1 0411-03 wycena indywidualna	Montaż płyt paździerzowych w całym mieszkaniu z poziomowaniem	m ²		
	29.58		m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
22	d.1 kalk. własna	Przebudowa piecy kaflowych w pokojach o wym. 0,53x0,75x1,67 i 0,54x0,76x2,10 (nowe rury zapiecowe żeliwne , nowe blachy przedpiecowe , drzwiczki odzysk)	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane, przebudowa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej, typu Gamrat, gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,2 mm , klasa ścieralności T)	m ²		
	29.58		m ²	29.580	
				RAZEM	29.580
25	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przysienne z polichlorku winylu klejone	m		
	31.92		m	31.920	
				RAZEM	31.920
26	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej + sedes	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociągową ,)	m		
	2.4		m	2.400	
				RAZEM	2.400
31	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , urządzenia i pralkę)	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wnęki wodomierzowe 2 szt.)	m ²		
		0.20	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
35	KNR 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 0-35 d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		2.89	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
40	KNR 4-01 d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		2.89	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspektor Nadzoru
mgr inż. Janusz Kubiński
upr. bud. nr 377/79/WBPP