

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1					
1	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek, osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy roz- dzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwo- dów,protokoły 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszkłone , zamkami , klamkami 3 szt , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 1szt. , ościeżnica stalowa standard szt 4, szer. 0,80 m) 6.4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
5	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , wodoodporne , wzmocnione , z klamkami sztyldami , za- mkciem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa stan- dard) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach (łazienka) 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
9	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
10	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) 3.45	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
11	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zapra- wie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 6.8	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
12	KNR 4-01 d.1 0349-07	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych na zaprawie cementowo-wa- piennej (kuchnia) 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
13	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach (kuchnia) 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach w łazience 18.0	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 175.28	m ² m ²	175.280	
				RAZEM	175.280
17	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 50.53	m ² m ²	50.530	
				RAZEM	50.530
18	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 175.28	m ² m ²	175.280	
				RAZEM	175.280
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.53	m ² m ²	50.530	
				RAZEM	50.530
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 32.5	m m	32.500	
				RAZEM	32.500
21	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 46.08	m ² m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
22	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 46.08	m ² m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
23	KNR 4-01 d.1 0820-03	Analogia - Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych 46.08	m ² m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
24	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 46.08	m ² m ²	46.080	
				RAZEM	46.080
25	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 59.58	m m	59.580	
				RAZEM	59.580
26	KNR 4-01 d.1 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNNR 8 d.1 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych (instalacja gazowa) 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
28	KNR 4-02 d.1 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik ciągu gazu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej umywalkowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego i umywalki - syfon z tworzywa 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociagową ,) 5.75	m m	 5.750	
				RAZEM	5.750
34	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , urządzenia i pralkę) 11.5	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
35	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 5.75	m m	 5.750	
				RAZEM	5.750
36	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5.75	m m	 5.750	
				RAZEM	5.750
37	KNR 4-02 d.1 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.1 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-35 d.1 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie (bateria wannowa i zlewozmywakowa) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny) 1.0	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 0-35 d.1 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wnęki wodomierzowe 2 szt.) 0.20	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
47	KNR 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kalkulacja d.1 własna	Rozebranie stolarki z płyt meblowych i spilśniionych w kuchni i przedpokoju 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dotyczy pomieszczenia spiżarki w kuchni 6.1	m ² m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
54	KNR 4-01 d.1 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² drzwiczki pawlacza w przedpokoju i kuchni 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
55	kalk. własna d.1	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 3.85	m ³ m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
57	d.1	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 3.85	m ³ m ³	3.850	
				RAZEM	3.850