

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 37/3</b>					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
	1		m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
	73.74		m	73.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.740</b>
4	KNNR 9 0301-02	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem kabelkowych okrągłych oświetlenie 3x1,5 mm <sup>2</sup> , gniazdka 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
	[1.94+3.30]*2		m	10.480	
	[4.20+4.17]*2		m	16.740	
	[3.30+2.15]*2		m	10.900	
	[1.29+1.88]*2		m	6.340	
	[2.18+1.21]*2		m	6.780	
	1.50*[5+10]		m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.740</b>
5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
	73.74		m	73.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.740</b>
6	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
	10		szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
	4		pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych: pociynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
	10		szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych: pociynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast. lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
16	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	4		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
	1.50		m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
	0.50		m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
23		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
	0.50		m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Katowicka 37-3  
 ul. Katowicka 37-3  
 Katowice, 41-500  
 Jolanta S. Jolanta