

PRZEDMIAR INWESTORSKI  
Wymiana posadzek w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Drzymały 3 w Katowicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana posadzek w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Drzymały 3 w Katowicach</b>					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		<pok.> 5.50*3.62	m <sup>2</sup>	19.91	
		<p.pok.>8.45*2.00	m <sup>2</sup>	16.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.81</b>
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych (starych płyt podłogowych)	m <sup>2</sup>		
		36.81	m <sup>2</sup>	36.81	
3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
		3.60*2	m <sup>2</sup>	7.20	
4	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt wiórowych grub. 18 mm	m <sup>2</sup>		
		36.81	m <sup>2</sup>	36.81	
5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - grub. min. 1,4 mm lub grubości większej jak w poz. 1	m <sup>2</sup>		
		36.81	m <sup>2</sup>	36.81	
6	KNNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		(5.50+3.62+8.45+2.00)*2*5*0.90	m	34.64	
7	KNR 4-01 0411-08 Analogia	Wymiana elementów podłóg z zamianą na progi z kątowników metalowych	szt.		
		6	szt.	6	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		36.81*0.02	m <sup>3</sup>	0.74	
9	KNR 4-01 0108-10 x14 km	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek za dalsze 14 km odwozu ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.74	m <sup>3</sup>	0.74	
10	Wycena własna	Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko - utylizacja	m <sup>3</sup>		
		0.74	m <sup>3</sup>	0.74	