

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. PANEWNICKIEJ 14-12 (PO POZARZE)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² .	m ²		
d.1	0354-05	1,55*2,48*2+1,58*1,71	m ²	10,390	
				RAZEM	10,390
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnymi z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1,5 m ² , min. 4 - komorowe, z mikrowentylacją i nawiewnikiem higrosterowanym szyba U=1,1	m ²		
d.1	1023-07	10,39	m ²	10,390	
				RAZEM	10,390
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	3,16	m	3,160	
				RAZEM	3,160
4	KNR 4-01	Osadzenie podokienników blaszanych, z blachy powiekanej	szt.		
d.1	0321-02	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegieł, fabrycznie malowanych	szt.		
d.1	0321-02	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,74	m ³	0,740	
				RAZEM	0,740
7	KNR 2-02	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
d.1	1301-01	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1,50	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km. Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20	1,50	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
10	kaik. włas-	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1 na		1,50	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500