

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania Katowice ul. Kraszewskiego 4/9</b>					
1	Kalk.	Wykonanie otworów frezowanych w stolarce okiennej zgodnie z warunkami technicznymi, montaż nawiewnika i okapu zewnętrznego, regulacja	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykonanych pełnych, białych z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
4	KNNR 2 1103-0210	Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykonane - malowane całkowicie	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
5	KNR 4-01 0707-05	Wykon. tynku uzupełn. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic, opask., listwami i cokołk. podłog.	m		
			m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
6	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.726</b>
7	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.787	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.787</b>
8	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.726</b>
9	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
			m	19.180	
			m	15.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.920</b>
10	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.513</b>
11	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian /panele/analogia/	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.830	
			m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.950</b>
13	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.914</b>
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.975	
			m <sup>2</sup>	13.538	
			m <sup>2</sup>	40.513	
			m <sup>2</sup>	80.262	
			m <sup>2</sup>	45.646	
			m <sup>2</sup>	105.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.421</b>
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.513</b>
16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.908</b>
17	KNR 2-02 1301-03	Pieczęć stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m <sup>3</sup> typu A-2 z kafli kwadratowych	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1309-09	Montaż kuchni przenośnych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
	6		szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z oświadczeniem dla dostawcy energii	pomiar		
	3		pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	5		szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr 50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
	3.50		m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
27		Kontrola kominiarska	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
	2.00		m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km. Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
	2.00		m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
	2.00		m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

  
 ...  
 ...  
 ...