

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Rysia 2/14					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 0.80*2.00*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.10*2.00*2	m		
			m	0.400	
				RAZEM	0.400
5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
	2.45*2.95		m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
6	KNNR 3 0605-0501	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszzonego	m ²		
	2.08*5.16		m ²	10.733	
	2.82*5.13		m ²	14.467	
	2.45*2.95		m ²	7.228	
	1.96*1.57		m ²	3.077	
	A (suma częściowa)			-----	
	(2.08+5.16)*2*2.98		m ²	35.505	
	(2.82+5.13)*2*2.98		m ²	43.150	
	(2.45+2.95)*2*2.98		m ²	47.382	
	B (suma częściowa)			-----	
			m ²	122.716	
				RAZEM	158.221
7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat Rekord	m ²		
	7.228		m ²	7.228	
				RAZEM	7.228
8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
	[2.45+2.95]*2-0.80		m	10.000	
	[2.02+1.25]*2-0.80*4		m	3.340	
	[2.08+5.16]*2-0.80		m	13.680	
	[2.82+5.13]*2-0.80		m	15.100	
				RAZEM	42.120
9	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Kontrola kominiarska	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm ³	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalk.	Wykonanie otworów frezowanych w stoliarce okiennej zgodnie z warunkami technicznymi, montaż nawiewnika i okapu zewnętrznego, regulacja	kpl.		
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 2 1703-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na sufitach	m ²		
		2.45*2.95	m ²	7.228	
		3.02*1.25	m ²	3.775	
		1.96*1.57	m ²	3.077	
				RAZEM	14.080
24	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm, uzupełnienie w przedpokoju	m ²		
		0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
25	KNNR 8 0306-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm /gaz/	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNNR 4 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 120 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 120 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
28	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14	m ³	2.500	
		2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
32		Utylizacja gruzu	m ³		
		2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500