

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg załącznika A), az do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd, przebicie otworów wymiana przewodów, zatynkowanie bruzd, wymiana puszek osprzętu, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego, wymiana tablicy roz- dzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S", przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka Badania i pomiary skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1 0	kpl	1 000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt	1 000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami , szyldami , zamkiem wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeznica stalowa standard) 1,80	m ²	1 800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1 0	szt	1 000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0711-09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu) 1 0	m ²	1 000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach mieszkania + WC 117 07	m ²	117 070	
				RAZEM	117.070
7	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach mieszkanie + WC 43 32	m ²	43 320	
				RAZEM	43.320
8	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian mieszkanie + WC 117 07	m ²	117 070	
				RAZEM	117.070
9	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów mieszkanie + WC 42 32	m ²	42 320	
				RAZEM	42.320
10	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych , gazowych i c.o. o m. średnicy do 50 mm 5	m	5 000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 d.1 1209-06 z sz. 4.5.4 9914-10 z sz. 4.5.4 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1 0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwu- stronnie ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 4 68	m ²	4 680	
				RAZEM	4.680
12	KNR 4-01 d.1 1209-10 z sz. 4.5.4 9914-01 z sz. 4.5.4 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej , szafek i szafek o powierzchni ponad 1 0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeznice łącznie z ćwierćwałkami 2	m ²	2 000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.1 0319-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt	1 000	
				RAZEM	1.000

OZEM - OPIEKUN
 Inżynier Nadzoru
 mgr inż. Janusz Kowalski
 tel. 011 27 27 00 00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0919-08	Wymiana oliwek	szt.		
	4		szt.	4 000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	41,32		m ²	41 320	
				RAZEM	41.320
16	KNR 4-01 d.1 0920-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
	41,32		m ²	41 320	
				RAZEM	41.320
17	KNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu rulonowa bez warstwy izolacyjnej gr 2,0 mm min warstwa scieralna 0,3 mm klasa scieralności T wgniecenie resztkowe max 0,2 mm odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
	41,32		m ²	41 320	
				RAZEM	41.320
18	KNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
	37,18		m	37 180	
				RAZEM	37.180
19	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
	1,0		szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
	1,0		szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
	1,0		szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2 d.1 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod)	m		
	1,0		m	1 000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel	m		
	1,0		m	1 000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego po demontażu szafki podkiennej	m ³		
	0,45		m ³	0 450	
				RAZEM	0.450
25	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
	1,0		m	1 000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
	2,0		szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
	2,0		szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
28	kalk. własna	Demontaż pieca kafełkowego w pokoju	szt.		
	1,0		szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Montaż kuchni elektrycznej, cztero-płytkowej z piekarnikiem	szt.		
	1,0		szt.	1 000	
				RAZEM	1.000

WYMIAR TECHNICZNY
Instytut Nieruchomości
Kublińska
ul. ...

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	Kalkulacja d.1 własna	Roboty rozne: mycie 2szt grzejników; mycie okien 2 st demontaż paneli na suficie w pokoju 27,73m ² i szafy wnękowej w pokoju 0,6m ³ , demontaż szafki zlewozmywaka 1szt i szafki pod oknem 0,45m ³ mycie urządzeń sanitarnych 1szt 1	kpl. kpl.	 1 000	 1 000
				RAZEM	1 000
31	Opinia d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1 0	kpl. kpl.	 1 000	 1 000
				RAZEM	1 000
32	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 0 km 2,5	m ³ m ³	 2 500	 2 500
				RAZEM	2 500
33	Oprata d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 2,5	m ³ m ³	 2 500	 2 500
				RAZEM	2 500

DZIAŁ TECHNICZNY
bioprost Nieruchomości
mgr inż. [signature]
mgr inż. [signature]

SZKIC MIESZKANIA
W KATORZYCACH
PRZY UL. 11 LISTOPADA 3/17

