

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cynkowa 14/1 - mieszkanie					
1		roboty elektryczne			
1	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
d.1	1001-03	70.85	m	70.850	
				RAZEM	70.850
2	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
d.1	1004-02	10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm ³ w podłożu betonowym	szt.		
d.1	1010-16	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-14	Montaż rozdzielnicy wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym.	szt.		
d.1	0101-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt.		
d.1	0407-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY3*2,5mm ²	m		
d.1	0210-03	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 5-08	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3*1,5 mm ²	m		
d.1	0210-03	65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
9	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych	szt.		
d.1	0301-02	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.1	0303-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1202-02	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
2		roboty ogólnobudowlane			
14	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2.	1205-01	(1.1+4.14+4.7+3.6)*1.2	m ²	16.248	
1				RAZEM	16.248
15	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek z płyt gips-karton - analogia	m ²		
d.2.	0348-03	2.72*(2.15+1.2+1.97+4.90)	m ²	27.798	
1				RAZEM	27.798
16	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2.	0820-08	4	m ²	4.000	
1				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.73-1.2)*(1.1+4.7+4.14+4.7)+2.73*(4.76+5.01+5.13+5.01+5.13+4.76+4.76+4.76)	m ² m ²	 129.743	
				RAZEM	129.743
18	KNR 4-01 d.2. 0619-02 1	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 4-01 d.2. 0623-05 1	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR-W 4-01 d.2. 0710-13 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu- miejsca po rozebranych ściankach 4.90*0.25+5.90*0.25	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
21	KNR-W 4-01 d.2. 0710-03 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - po usuniętych tapetach, okładzinie i ściankach oraz odgrzybianiu 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 72.60	m ² m ²	 72.600	
				RAZEM	72.600
23	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 129.743+16.248	m ² m ²	 145.991	
				RAZEM	145.991
24	KNR 4-01 d.2. 0354-13 1	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2. 0322-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.2. 1027-01 1	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2- renowacja wraz z malowaniem - analogia 1.68*3	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
27	KNR 4-01 d.2. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.1	m m	 4.100	
				RAZEM	4.100
28	KNR-W 2-02 d.2. 1018-04 1	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2- nawietrzakami 1.46*1.64	m ² m ²	 2.394	
				RAZEM	2.394
29	KNR-W 2-02 d.2. 1018-03 1	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 3*0.58*0.8	m ² m ²	 1.392	
				RAZEM	1.392
30	KNR 4-01 d.2. 0321-02 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - wewnętrzne i zewnętrzne 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 4-01 d.2. 1209-12 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-02 d.2. 0609-10 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 2*2.1*0.9	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
33	KSNR 3 d.2. 0801-07 1	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 72.60	m ² m ²	 72.600	 72.600
				RAZEM	72.600
34	KNNR 3 d.2. 0801-05 1	Rozebranie posadzki z płyt OSB z oderwaniem listew i cokołów-analogia 72.60	m ² m ²	 72.600	 72.600
				RAZEM	72.600
35	KNR 4-01 d.2. 0820-03 1	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8-16mm 72.6	m ² m ²	 72.600	 72.600
				RAZEM	72.600
36	KNNR 2 d.2. 1206-02 1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 72.6	m ² m ²	 72.600	 72.600
				RAZEM	72.600
37	KNNR 2 d.2. 1206-04 1	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 52.86	m m	 52.860	 52.860
				RAZEM	52.860
38	KNNR 8 d.2. 0108-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 d.2. 0224-02 1	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o śr.100 mm 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 d.2. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
41	KNNR 8 d.2. 0225-04 1	Demontaż wanny kąpielowej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	KNNR 8 d.2. 0122-07 1	Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.2. 0326-01 1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
44	KNNR 8 d.2. 0208-05 1	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
45	KNNR 8 d.2. 0215-04 1	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 4 d.2. 0116-01 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 8 d.2. 0118-04 1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr. 15 mm-	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 8 d.2. 0115-01 1	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 8 d.2. 0113-06 1	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr. 15-25 mm-podejście	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-02 d.2. 1304-03 1	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 1 narożu kafle kwadratowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-01 d.2. 1002-03 1	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 2-02 d.2. 1301-01 1	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.2. 0108-13 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
54	KNR 4-01 d.2. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
2.2	wc				
55	KSNR 8 d.2. 0218-02 2	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopluk"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KSNR 8 d.2. 0208-07 2	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścian	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.2. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200
58	KNR 4-01 d.2. 1204-05 2	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		1.3+11.6	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
59	KNR 4-01 d.2. 0903-01 2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
60	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.2.	1210-09				
2		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600