

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1		Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu	kpl.		
d.1		(wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego.			
		Zakres prac : wykucie bruzd, przebicie otworów, wymiana przewodów, zatynkowanie bruzd, wymiana puszek, osprzętu, montaż obwodu dla podgrzewacza ciepłej wody przy zlewozmywaku, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego, wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S", przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Badania i pomiary skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły	kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	26.100	
		26.1			
				RAZEM	26.100
3	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłóg płytami paździerzowymi gr. 12mm z wypoziomowaniem podłóg	m ²		
d.1	1122-02	(pokoje, kuchnia przedpokój, montaż na wkręty)	m ²	26.100	
	analogia	26.1			
				RAZEM	26.100
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01		m ²	53.810	
		53.81			
				RAZEM	53.810
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02		m ²	26.100	
		26.1			
				RAZEM	26.100
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	53.810	
		53.81			
				RAZEM	53.810
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	26.100	
		26.1			
				RAZEM	26.100
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² parapet	szt.		
d.1	1209-14		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	(wykładzina PVC gr. min. 1,4 mm, klasa ścieralności T)	m ²	25.100	
		25.1			
				RAZEM	25.100
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	20.540	
		20.54			
				RAZEM	20.540
11	KNR 2-02	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożach kafle kwadratowe. przebudowa (nowe drzwiczki, blachy, ruszta)	szt.		
d.1	1304-07		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych skrzydło wzmocnione	m ²		
d.1	0702-06		m ²	1.600	
		1.6			
				RAZEM	1.600
13	KNR 4-02	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02	Wymiana podejścia doptywowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0109-01	Przedmiar dodatkowy	m		1.000
		1			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspektor Nadzoru

mgr inż. Janusz Kobylński
upr. bud. nr 377/79/WBPP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 8 d.1 0215-01	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
	1.0		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociągową ,)	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , wodomierz)	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
	1.0		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
	1.0		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
	1.8		m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
25	d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
	1.8		m ³	1.800	
				RAZEM	1.800

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspektor Nadzoru
mgr inż. Janusz Kobyliński
upr. bud. nr 377/79/WBPP

SZKIC MIESZKANIA
przy ul. CHEMICZNEJ 3/22
w KATOWICACH

