

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1		Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego.	kpl.		
d.1		Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów,wymiana przewodów, zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż obwodu dla podgrzewacza ciepłej wody przy zlewozmywaku, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów,protokoły	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk własna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, płyt oraz listew podłogowych	m ²		
d.1		24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
3	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłóg płytami paździerzowymi gr. 12mm z wypoziomowaniem podłóg	m ²		
d.1	1122-02	(pokoje, kuchnia przedpokój, montaż na wkręty)	m ²	24.600	
	analogia	24.6			
				RAZEM	24.600
4	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	(drzwi wejściowe)	szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
6	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	(wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²	24.600	
		24.6			
				RAZEM	24.600
7	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.1	1206-04	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-02	Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na suficie z gipsowaniem i przygotowaniem do malowania (spękania sufitu)	m ²		
d.1	2601-02 + kalkulacja własna	24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	52.4	m ²	52.400	
				RAZEM	52.400
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	52.4	m ²	52.400	
				RAZEM	52.400
11	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
12	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
d.1	0603-01	12.3	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	24.6	m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
14	KNNR 8	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego	szt		
d.1	0215-01	1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożachkafle kwadratowe. (rozebranie istniejącego i postawienie nowego) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer 900cm 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 0-31 d.1 0108-03 analogia	Wymiana podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 mm 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 25 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0122-01	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
24	2,8 d.1	Montaż nawiewników w oknach PCV 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca wentylacji w pomieszczeniu kuchennym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość do 1 km 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
28	2,8 d.1	Opłata za składowanie gruzu i drewna na wysypisku 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800

SEKCJA MIESZKANIA
przy ul. CHEMICZNEJ 2/24
W KATOŁOWIACH

