

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania przy ul. M. Skłodowskiej 15/15					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 1.13*2.73+1.17*1.75+3.68*5.16-1.66*1.42	m ² m ²	 21.76	
				RAZEM	21.76
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 1.13*2.73+1.17*1.75+3.68*5.16-1.66*1.42	m ² m ²	 21.76	
				RAZEM	21.76
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie - przykręcenie do podłóg płyt OSB 1.13*2.73+1.17*1.75+3.68*5.16-1.66*1.42	m ² m ²	 21.76	
				RAZEM	21.76
4	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej gr mim 2,0 mm, gr warstwy ścieralnej min.0,20mm ,kl. ścieralności "T" 1.13*2.73+1.17*1.75+3.68*5.16-1.66*1.42	m ² m ²	 21.76	
				RAZEM	21.76
5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone (1.13+2.73+1.17+1.75+3.68+5.16)*2-1.0*5	m m	 26.24	
				RAZEM	26.24
6	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt , szafy wbudowanej (1.14*2+2)*2.93+1.13*2.93	m ² m ²	 15.85	
				RAZEM	15.85
7	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach ((1.13+2.73+1.17+1.75+3.68+5.16)*2*2.93-1.6*2-1.4*4)*0.1	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
8	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) 8.27	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
9	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity ściany 1.13*2.73+1.17*1.75+3.68*5.16-1.66*1.42+1.53*2.48 (1.13+2.73+1.17+1.75+3.68+5.16)*2*2.93-1.6*2-1.4*4+(1.53+2.48)*2*0.93	m ² m ² m ²	 25.56 90.19	
				RAZEM	115.75
11	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
12	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych,drzwiczek 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 8 0116-06	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20 mm	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
37	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 2-15 0311-02 analogia	Kuchenka ELEKTRYCZNA bez piekarnika na wspornikach 2 płytowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-01 0346-07 analogia	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.- d-ż karniszy	gniazd.		
		8	gniazd.	8.00	
				RAZEM	8.00
41	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
42	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
43	wycena własna	utylicacja gruzu	m ³		
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
44	kalk. własna	Mycie i czyszczenie podłogi, płytek ścian i urządzeń sanitarnych w łazien- ce $1.53*2.48+(1.48+1.53)*2*2$	m ²		
			m ²	15.83	
				RAZEM	15.83
45	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcyjono- wania urządzeń grzewczych oraz drożność kanałów wentylacyjnych.	mieszk mieszk		
		1	.	1.00	
				RAZEM	1.00