

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| Remont mieszkania przy ul. Chrobrego 25 m 65 w Katowicach. | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 9.46 + 2.07 | m ² m ² | 11.530 | |
| | | | | RAZEM | 11.530 |
| 2 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 11.53 | m ² m ² | 11.530 | |
| | | | | RAZEM | 11.530 |
| 3 | KNR 4-01 0911-03 analogia | Montaż nawietrzaków okiennych o przepustowości od 5 m3/h do 30 m3/h. 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 4 | Karkulacja własna. | Wymiana podokiennika zewnętrznego blaszanego malowanego proszkowo. 6.52 | m m | 6.520 | |
| | | | | RAZEM | 6.520 |