

Przedmiar robót

Remont mieszkania ul. Le Rondea 48/10 Katowice
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Data: 2011-10-01
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne					
Instalacja elektryczna					
1 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt		19,0		
2 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm ² przelotowe podwójne	szt		9,0		
3 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy	SZT		2,0		
4 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze	szt		11,0		
5 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym	szt		8,0		
6 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m		67,0		
7 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm ² - YDYżo 3x1,5	m		80,0		
8 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm	m		67,0		
9 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		0,08		
10 KNNR 5/1209/6 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm	otwór		3,0		
11 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B16	szt		2,0		
12 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar		2,0		
13 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		1,0		
14 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt		1,0		
15 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	szt		8,0		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 luzem	t	0,01528
2.	Gniazdo wtyczkowe 16A/230V 2x2P+Z	SZT	9,18
3.	Łącznik klawiszowy świecznikowy 10A, 230V, IP20 p/t	szt	2,04
4.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,088
5.	Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek	szt	8,16
6.	Przewód YDY żo3xl,5	m	83,2
7.	Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60	szt	11,22
8.	Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą	szt	8,16
9.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0128
10.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy B16, 1-biegunowy	SZT	2