

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 29-7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.95*3.78+2.43*4.74+2.27*1.85+2.37*1.19	m ² m ²	 29.689	
				RAZEM	29.689
2	KNR BC-02 d.1 0416-01	Wylewka samopoziomująca 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
3	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścieralności T,wgniecenie resztkowe-max 0.2 mm,odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 29.68	m ² m ²	 29.680	
				RAZEM	29.680
4	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (2.95+3.78)*2+(2.43+4.74)*2+(2.27+1.85)*2+(2.37+1.19)*2	m m	 43.160	
				RAZEM	43.160
5	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, z drewnianą ramą konstrukcyjną,wypełnione ramą stabilizacyjną. 0.8*2.0*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
6	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej,wyposażone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.69*1.45*2+1.69*1.66+0.88*2.2	m ² m ²	 9.642	
				RAZEM	9.642
8	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 , min. 4 - komorowe , z mikro-wentylacją i nawiewnikiem higrosterowanym ,szyba U=1,1 9.64	m ² m ²	 9.640	
				RAZEM	9.640
9	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.70*3	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
10	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR AT-12 d.1 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach 35.0	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 2 d.1 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm , płytki z gresu porcelanowego,odporność na ścieranie min. IV kl. , antypoślizgowe. 1.53*2.30	m ² m ²	 3.519	
				RAZEM	3.519
15	KNNR 2 d.1 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (1.53+2.30)*2	m m	 7.660	
				RAZEM	7.660
16	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 29-7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna d.1	Podłączenie wanny "na sztywno"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną.	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 4 d.1 0122-05	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m3/h)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.1 0141-02	Opinia kominiarska dot. miejsca podłączenia pieca wieloczerpalnego do przewodu spalinowego.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych,	mieszk.		
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		70.85	m	70.850	
				RAZEM	70.850
35	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
36	KNR 4-03 d.1 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 29-7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 5-14 d.1 0101-02	Montaż rozdzielnicy wstępnej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5- d.1 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
39	KNR-W 5- d.1 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy P 312 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x2.5 mm ² 450/750 V 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
41	KNR 5-08 d.1 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDY 3x1.5 mm ² 450/750 V 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
42	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 33	szt. szt.	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
43	KNR 5-08 d.1 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wyłotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 33	szt. szt.	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
44	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
45	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
46	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtylnkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-03 d.1 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
48	KNNR 8 d.1 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
49	KNNR 8 d.1 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym (połączenie na "sztywno") 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
50	KNNR 8 d.1 0303-01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 7.50	m m	 7.500	 7.500
				RAZEM	7.500
51	KNNR 4 d.1 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-02 d.1 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-01 d.1 0206-04	Odpowietrzenie, uruchomienie oraz zagazowanie instalacji w budynku. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA REMONT MIESZKANIA PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 29-7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
56	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
57	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.50*0.60	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
58	KNR 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.1 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		(43.16+7.66)*2.55+33.1	m ²	162.691	
				RAZEM	162.691
61	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
62	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
63	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500