

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
d.1	0417-01	10.00+5.00+4.00	m	19.00	
	ST-1				
				RAZEM	19.00
2	KNR 2-25	Jw lecz rozebranie	m		
d.1	0417-02	poz.1	m	19.00	
	ST-1				
				RAZEM	19.00
3	KNR 2-25	Barierki ochronne jw - wartość materiałów z odzysku	m		
d.1		poz.1	m	19.00	
	ST-1				
				RAZEM	19.00
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachu średnio z trzech warstw papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.2	0509-02	13.00*2.60	m ²	33.80	
	ST-1				
				RAZEM	33.80
5	KNR 4-04	Rozebranie deskowania szczelnego dachu (na styk)	m ²		
d.2	0403-02	poz.4	m ²	33.80	
	ST-1				
				RAZEM	33.80
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji wieży dachowej prostej	m ²		
d.2	0403-04	poz.4	m ²	33.80	
	ST-1				
				RAZEM	33.80
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian przyziemia skrajnych komórek - mury z cegły na zapr. wap.	m ³		
d.2	0102-01	grubość 40 cm (2.05*1.10-0.80*1.60)*0.40	m ³	0.39	
		grubość 27cm (2.40*1.10+2.20*1.20)*0.27-0.80*1.60*0.27	m ³	1.08	
		grubość 14 cm [1.20*2.20+1.89*(2.80+1.85)*0.5]*0.14	m ³	0.98	
	ST-1				
				RAZEM	2.45
8	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.2	0105-03	2*1.89*(2.20+1.85)*0.5+8*1.63*(2.40+2.05)*0.5	m ²	36.67	
	ST-1				
				RAZEM	36.67
9	KNR 4-04	Mechaniczne zwalanie murów z cegły za pomocą koparki wyburzeniowej	m ³		
d.2	0601-01	grubość 40 cm (9.40-1.10)*2.05*0.40-7*0.80*1.60*0.40	m ³	3.22	
		grubość 27 cm (9.40-1.10)*2.40*0.27+(3.60-1.20)*1.85*0.27-2*0.80*1.60*0.27	m ³	5.89	
		grubość 14 cm (3.60-1.20)*2.20*0.14	m ³	0.74	
	SAT-1				
				RAZEM	9.85
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek betonowych	m ³		
d.2	0603-07	(3.60-0.14)*1.89*0.10+9.40*1.63*0.10	m ³	2.19	
	ST-1				
				RAZEM	2.19
11	KNR 4-04	Rozebranie murów fundamentowych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0101-01	grubość 38 cm 9.40*0.30*0.38	m ³	1.07	
		grubość 25 cm (9.40+3.60)*0.30*0.25	m ³	0.98	
		grubość 12 cm (3.60+1.89)*0.30*0.12	m ³	0.20	
	ST-1				
				RAZEM	2.24
3		WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samoch. samowyład.	m ³		
		poz.4*0.02<papa>	m ³	0.68	
		poz.7	m ³	2.45	
		poz.8*0.12	m ³	4.40	
		poz.9	m ³	9.85	
		poz.10	m ³	2.19	
		poz.11	m ³	2.24	
	ST-1				
				RAZEM	21.81
13 d.3	Analiza ind. nr 170102	Wywiezienie gruzu transportem własnym - samochodami samowyładowczymi na odl. do 15 km i utylizacja gruzu	m ³		
		poz.12	m ³	21.81	
	ST-1				
				RAZEM	21.81
4		ROBOTY ZIEMNE			
14 d.4	KNNR 1 0201-08	Dowóz brakującego gruntu do zasypek - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gr.kat III-IV z transp. urobku na odl. 1km	m ³		
		poz.11	m ³	2.24	
	ST-1				
				RAZEM	2.2
15 d.4	KNNR 1 0208-02	Dopłata do poz. jw za dalsze 14 km - licząc za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
		poz.14	m ³	2.20	
	ST-1				
				RAZEM	2.2
16 d.4	KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych po rozebranych murach fundamentowych	m ³		
		poz.11	m ³	2.24	
	ST-1				
				RAZEM	2.24
17 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu po rozbiórce	m ²		
		2.30*13.00	m ²	29.90	
	ST-1				
				RAZEM	29.90
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
18 d.5	KNNR 6 0803-07	Rozebranie części chodnika z kostki brukowej, betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
		3.00*0.50	m ²	1.50	
	ST-0				
				RAZEM	1.50
19 d.5	KNNR 6 0404-05	Uzupełnienie obrzeża betonowego o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3.00	m	3.00	
	ST-0				
				RAZEM	3.00
20 d.5	KNNR 6 0502-01	Uzupełnienie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej podwójne T na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		poz.18	m ²	1.50	
	ST-0				
				RAZEM	1.50
21 d.5	KNR-W 4-01 0728-03	Uzupełnienie ubytków tynków zewnętrznych kategorii III na ścianie garażu	m ²		
		1.00*2.00	m ²	2.00	
	ST-0				
				RAZEM	2.00
22 d.5	KNNR 2 1001-01	Tynk zewnętrzny na pow. ściany garażu, odsłoniętej po rozbiórce	m ²		
		2.30*(2.50+2.15)*0.5	m ²	5.35	
	ST-0				
				RAZEM	5.35
23 d.5	KNNR 2 1405-02	Malowanie ściany szczytowej garażu farbami silikatowymi	m ²		
		8.00*(3.00+2.50)*0.5	m ²	22.00	
	ST-0				
				RAZEM	22.00
24 d.5	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych	m ²		
		13.00*1.80	m ²	23.40	
				RAZEM	23.40

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNNR 1	Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza	ha		
d.5	0112-01	0.05	ha	0.05	
				RAZEM	0.05