

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH			
1	KNR 2-31	Olinowanie terenu	m ²		
d.1	0706-01	(od podwórza i ulicy)			
	analogia				
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	(od podwórza i ulicy)	m	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
3	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
d.1	0420-04		m ²	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	(z zabezpieczeniem przewodów przed zagruzowaniem , cegła budowlana pełna kl. 15)	m ³	6.852	
		6.852			
				RAZEM	6.852
5	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	(zbrojenie czapek)	kg	100.000	
		100			
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1	0219-05		m ²	7.610	
	z.sz. 2.11.	7.61			
				RAZEM	7.610
7	KNR 4-01	Listwy dla zachowania bruzd w betonie	m		
d.1	0201-12	(po całym obwodzie)	m	35.000	
		35			
				RAZEM	35.000
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-09		m ²	7.610	
		7.61			
				RAZEM	7.610
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0602-10		m ²	7.610	
		7.61			
				RAZEM	7.610
10	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-01		m ²	45.750	
		45.75			
				RAZEM	45.750
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów	m ²		
d.1	1204-03	(kolor ciemny szary)	m ²	45.750	
		45.75			
				RAZEM	45.750
12	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1	0310-05		m	97.000	
		97			
				RAZEM	97.000
13	kalk. własna	Montaż na kominach 2 szt. obejm z masztami antenowymi (obejm z płaskownika stalowego 30x5mm o długości 2 x3,40 m każda, maszty z rur ocynkowanych fi 3/4" - 2 x3,0 m na każdej obejmie, zabezpieczone antykorozyjnie)	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wykonanie i montaż opasek dociskowych z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
d.1	0531-01	(kominy , blacha gr. 0,55 mm)	m ²	4.880	
	analogia	4.88			
				RAZEM	4.880
15	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo wzmocnienie pokrycia wokół kominów	m ²		
d.1	0501-01		m ²	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
16	kalk. własna	Uzgodnienie z zakładem kominiarskim wylotów i wysokości kominów ponad dachem wraz z uzyskaniem pozytywnej końcowej opinii kominiarskiej po przemurowaniu kominów	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2		WYWÓZ GRUZU I PAPY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-13 0108-16	ceglanych na odległość 15.0 km			
		7.5	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
18		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna				
		7.5	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500