



- ETAP "I"**
- Rozbiórka rynien, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, deskowania;
 - Rozbiórka kominów;
 - Rozbiórka więźby dachowej;
 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewn i wewn;
 - Rozbiórka ścian działowych i nośnych poddasza;
 - Rozbiórka ścian nośnych (szczytowych) poddasza.

UWAGI:

PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą dalmierza, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:

woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Opolska 40,
 działka nr 1/12

Temat:

**PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 40**

Projektant:

mgr inż. **Mariusz KOLBERG** Podpis:
 uprawnień nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowała:

tech. **Barbara PENDZIAŁEK** Podpis:

Branża:

BUDOWLANA Stadium: **PROJEKT**

Nazwa rysunku:

Data: **08.2010** Skala: **---**
 Nr rysunku:

RZUT PODDASZA- ETAP I

B.-2