



- ETAP "II"**
- Rozbiórka dwóch biegów schodowych;
 - Rozbiórka posadzki i stropu 2 piętra;
 - Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
 - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewn. i wewn. na kondygnacji 2 piętra;
 - Rozbiórka ścian nośnych i działowych 2 piętra;
 - Rozbiórka ścian kominowych.

UWAGI:
PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dabrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą dalmierza, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:
 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:
 woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Opolska 40,
 działka nr 1/12

Temat:
 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 40

Projektant: mgr inż. Mariusz KOLBERG
 Opracowała: uprawnienia nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 tech. Barbara PENDZIAŁEK

Opis: Branża: BUDOWLANA
 Stadium: PROJEKT
 Data: 08.2010
 Skala: ---
 Nazwa rysunku: Nr rysunku:

RZUT 2 PIĘTRA- ETAP II **B.-3**