



- ETAP "III"**
- Rozbiórka dwóch biegów schodowych;
  - Rozbiórka posadzki i stropu 1 piętra;
  - Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
  - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewn i wewn na kondygnacji 1 piętra;
  - Rozbiórka ścian nośnych i działowych 1 piętra;
  - Rozbiórka ścian kominiowych.

**UWAGI:**  
**PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.**

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą dalmierza, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:  
**FIRMA USŁUGOWA "MTX"**  
 Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a  
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:  
 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:  
 woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Opolska 40,  
 działka nr 1/12

Temat:  
**PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 40**

Projektant:	mgr inż. Mariusz KOLBERG		Podpis:
Operacowala:	tech. Barbara PENDZIAŁEK		Podpis:
Branzża:	BUDOWLANA	Stadium:	PROJEKT
Nazwa rysunku:		Data:	08.2010
		Nr rysunku:	---

**RZUT 1 PIĘTRA- ETAP III** **B.-4**