



- ETAP "V"**
- Rozbiórka biegu schodowego;
 - Rozbiórka posadzki i stropu nad piwnicą;
 - Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
 - Rozbiórka ścian nośnych i działowych piwnicy do poziomu min. 0,50m poniżej poziomu terenu;
 - Zasypanie piwnic gruntem z rozbiórki.
 - Wywóz odpadów - gruzu;

UWAGI:

PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą diametera, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:

woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Opolska 40,
 działka nr 1/12

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO PRZY UL. OPOLSKIEJ 40

Projektant:

mgr inż. **Mariusz KOLBERG** Podpis:
 uprawnień nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracowała:

tech. **Barbara PENDZIAŁEK** Podpis:
 Branża: **BUDOWLANA** Stadium: **PROJEKT** Data: **08.2010** Skala: **---**

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNIC- ETAP V

B.-6