



ETAP "I"

- Rozbiórka gnienn, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, deskowania;
- Rozbiórka kominów;
- Rozbiórka więzby dachowej;
- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewn i wewn;
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych poddasza;
- Rozbiórka ścian nośnych (szczytowych) poddasza.

UWAGI:

PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą diametra, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
 tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Investor:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:

woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Dąbrówki 8,
 działka nr 1/12

Temat:

**PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
 WIELORODZINNEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI 8**

Projektant:

mgr inż. **Mariusz KOLBERG** Podpis:

Operacowala: **tech. Barbara PENDZIAŁEK** Podpis:

Branża: **BUDOWLANA**

Stadium: **INWENTARYZACJA**

Data: **08.2010**

Skala: **---**

Nazwa rysunku: **RZUT PODDASZA- ETAP I**

Nr rysunku: **B.-2**

