



BYDNEK SASIEDNI
OPOLSKA 40

ETAP "V"

- Rozbiórka biegu schodowego;
- Rozbiórka posadzki i stropu nad piwnicą;
- Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
- Rozbiórka ścian nośnych i działowych
- piwnicy do poziomu min. 0,50m poniżej poziomu terenu;
- Zasypanie piwnic gruntem z rozbiórki.
- Wywóz odpadów - gruzu;

UWAGI:

PRACE ROZBIÓRKOWE PRZEPROWADZIĆ SPOSOBEM RECYKLOWYM.

1. Budynek przy ul. Opolskiej 40 i Dąbrówki 8 posiadają wspólną elewację do poziomu 2 piętra oraz wspólną konstrukcję dachu. Aby uniknąć dodatkowych kosztów wzmocnienia i zabezpieczenia obiektu sugeruje się, aby prace rozbiórkowe na obiektach wykonać łącznie. Ostateczną decyzję pozostawia się kierownikowi budowy, który podejmie decyzję w oparciu o wytyczne Inwestora oraz ryzyko podczas prac wyburzeniowych.
2. Przed rozbiórką budynku należy wykonać fotograficzną inwentaryzację elewacji i wnętrza. Dokumentację przekazać do Biura Konservatora Zabytków dla celów archiwalnych.
3. Inwentaryzacja sporządzona za pomocą dalmierza, taśmy mierniczej i dokumentacji fotograficznej.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych zweryfikować wymiary na budowie.

Jednostka Projektowa:

FIRMA USŁUGOWA "MTX"
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a
tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmano@mtx.pl

Inwestor:

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice

Lokalizacja inwestycji:

woj. śląskie, 40-084 Katowice, ul. Dąbrówki 8,
działka nr 1/12

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKU
WIELORODZINNEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI 8

Projektant:

mgr inż. Mariusz KOLBERG
uprawnienia nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Operacowala:

tech. Barbara PENDZIALEK

Branzar:

BUDOWLANA

Stadlinr: INWENTARYZACJA

Nazwa rysunku:

Data: 08.2010

Skala: --

RZUT PIWNIC- ETAP V

B.-6

