

Niepodległości 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	DACH				
1 KNR 2-31	Olinowanie terenu		m ²		
d.1 0706-01	(od podwórza)				
analogia					
	40		m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2 KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu		m		
d.1 0420-01	(od podwórza)				
	15		m	15.000	
				RAZEM	15.000
3 KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających		m ²		
d.1 0420-04					
	6		m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4 KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5		m ³		
d.1 0310-02	m3				
	(z zabezpieczeniem przewodów przed zagruzowaniem , cegła budowlana				
	pełna kl. 15)				
	0.64		m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
5 KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zebro-		kg		
d.1 0202-01	wanych o śr. do 6 mm				
	(zbrojenie czapek)				
	10		kg	10.000	
				RAZEM	10.000
6 KNR 2-02	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm		m ²		
d.1 0219-05					
z sz. 2.11.					
	0.51		m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
7 KNR 4-01	Listwy dla zachowania bruzd w betonie		m		
d.1 0201-12	(po całym obwodzie)				
	2.5		m	2.500	
				RAZEM	2.500
8 KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane		m ²		
d.1 0602-09	na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa				
	0.51		m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
9 KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane		m ²		
d.1 0602-10	na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa				
	0.51		m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
10 KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach		m ²		
d.1 0735-01	ponad dachem płaskim				
	4.8		m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11 KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów		m ²		
d.1 1204-03	(kolor ciemny szary)				
	4.8		m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
12 KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów		m		
d.1 0310-05					
	9		m	9.000	
				RAZEM	9.000
13 KNR 4-01	Wykonanie i montaż opasek dociskowych z blachy ocynkowanej powleka-		m ²		
d.1 0531-01	nej				
analogia	(kominny , blacha gr. 0,55 mm)				
	0.36		m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
14 KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa		m ²		
d.1 01 0518-04					
	89.06		m ²	89.060	
				RAZEM	89.060
15 KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa		m ²		
d.1 01 0518-05	Krotność = 2				
	89.06		m ²	89.060	
				RAZEM	89.060
16 KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk		m ²		
d.1 0414-02	(w obszarze zalanego mieszkania, ocena inspektora po odkryciu połaci)				
	24		m ²	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze w miarę potrzeby do oceny inspektora po odkryciu połaci. 30	m m		
				30.000	
				RAZEM	30.000
18	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm po odkryciu dachu po ocenie inspektora nadzoru 35	m m		
				35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej powlekanej (blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy i wiatrownice od podwórza) 17.67	m ² m ²		
				17.670	
				RAZEM	17.670
20	KNR 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - ogniomur 1.6	m ³ m ³		
				1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR 2-02 d.1 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.ogniomur 4.55	m ² m ²		
				4.550	
				RAZEM	4.550
22	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9	m m		
				9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm (system Gamrat lub podobny o tych samych parametrach, kolor grafit , od przyziemia do wys.I piętra w części mansardowej i całość wysokości od podwórza) 9	m m		
				9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.2	m m		
				12.200	
				RAZEM	12.200
25	KNR 0-15II d.1 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm (system Gamrat lub inny o podobnych parametrach , od podwórza) 56.1	m m		
				56.100	
				RAZEM	56.100
26	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (dach główny i daszki lukarn - papa asfaltowa zgrzewalna - podkładowa i wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5.2 mmj, kolor szary) 89.06	m ² m ²		
				89.060	
				RAZEM	89.060
27	d.1 kalk. własna	Uzgodnienie z zakładem kominiarskim wylotów i wysokości kominów ponad dachem wraz z uzyskaniem pozytywnej końcowej opinii kominiarskiej po przemiarowaniu kominów 1.0	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYWÓZ GRUZU I PAPY			
28	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 2.5	m ³ m ³		
				2.500	
				RAZEM	2.500
29	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 2.5	m ³ m ³		
				2.500	
				RAZEM	2.500
30	d.2 kalk. własna	Składowanie i utylizacja papy 2	m ³ m ³		
				2.000	
				RAZEM	2.000

DZIAŁ TECHNICZNY
Inspekcja Nadzoru
mgr inż. J. Byliński
opr. bud. ... WBPP