

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Gliwickiej 131 m 9					
1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 14.5	m ²		
			m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 43.15	m ²		
			m ²	43.150	
				RAZEM	43.150
3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie płyt OSB 3 19.83	m ²		
			m ²	19.830	
				RAZEM	19.830
4	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 43.15	m ²		
			m ²	43.150	
				RAZEM	43.150
5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone 48.0	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe 6.0	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 9.1	m		
			m	9.100	
				RAZEM	9.100
8	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5-cio komorowe, 5-let gwarancji wraz z nawiewnikami i parapetami zewnętrznymi 5.66	m ²		
			m ²	5.660	
				RAZEM	5.660
9	KNNR 3 0702-06	Wstawienie z dopasowaniem nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.96	m ²		
			m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
10	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - skrzydła drzwiowe. 1.64 * 3	m ²		
			m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
11	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	karkulacja własna	Postawienie pieca kaflowego kompletnego do 1 m2 - wraz z blachą przypieczową. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	karkulacja własna	Postawienie trzonu kuchennego z kafli ceramicznych wraz z piekarnikiem, płytami do gotowania oraz z blachą przypieczową. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 181.15	m ²		
			m ²	181.150	
				RAZEM	181.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.15	m ²		
			m ²	49.150	
				RAZEM	49.150
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 132.0	m ²		
			m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
19	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ościeżnice metalowe. 2.6	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
20	KNNR 8 0126-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na wspornikach nowych - boiler 80 litrów. 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa 'kompakt' 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 12.8	m		
			m	12.800	
				RAZEM	12.800
27	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0116-06	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20 mm 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wykonanie opinii kominiarskiej o prawidłowym podłączeniu urządzeń grzewczych do komin / piec, gazowe podgrzewacze wody itp /	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
38	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe	m		
		65.0	m	65.000	
				RAZEM	65.000
40	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		65.0	m	65.000	
				RAZEM	65.000
41	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		65.0	m	65.000	
				RAZEM	65.000
42	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
48	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x3	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
49	KNR 4-01 0102-01	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500