

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Piastów 11 m 46					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 28.1	m ² m ²	28.100	28.100
				RAZEM	28.100
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 84.3	m ² m ²	84.300	84.300
				RAZEM	84.300
3	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 28.1	m ² m ²	28.100	28.100
				RAZEM	28.100
4	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 15.9	m m	15.900	15.900
				RAZEM	15.900
5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 28.1	m ² m ²	28.100	28.100
				RAZEM	28.100
6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,3 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2 mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 24.6	m ² m ²	24.600	24.600
				RAZEM	24.600
7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 24.3	m m	24.300	24.300
				RAZEM	24.300
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego. Odporność na ścieranie - min IV klasa, antypoślizgowe. 3.5	m ² m ²	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
10	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.25	m m	7.250	7.250
				RAZEM	7.250
11	KNR 4-01 0909-02 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynekowych i skrzynekowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² wraz z założeniem uszczelek. 5.67	szt. szt.	5.670	5.670
				RAZEM	5.670
12	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 5.67	m ² m ²	5.670	5.670
				RAZEM	5.670
13	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.92	m ² m ²	1.920	1.920
				RAZEM	1.920
14	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 5.16	m ² m ²	5.160	5.160
				RAZEM	5.160
15	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - metalowe 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wielozastawkowy 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4- 01 1205-01	Zerwanie starych tapet 98.4	m ² m ²	98.400	
				RAZEM	98.400
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 84.3	m ² m ²	84.300	
				RAZEM	84.300
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.1	m ² m ²	28.100	
				RAZEM	28.100
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.94	m ² m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne 1.22	m ² m ²	1.220	
				RAZEM	1.220
24	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 11.5	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
26	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 0313-04 + analogia	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z rurą spalinową i rozetą ze stali nierdzewnej. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
34	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
35	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym z gwarancją min 5 lat 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
46	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
47	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
48	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwprądzeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
51	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar.		
			pomiar.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 6	pomiar.		
			pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
56	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
57	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
58	karkulacja własna	Utylizacja gruzu. 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500