

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WC NA KL. SCHODOWEJ			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	(drzwi wejściowe do WC)	szt.	4.000	
		4.0			
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	(poszerzenie otworów drzwiowych)	m ²	4.000	
		4.0			
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02		szt.	4.000	
		4.0			
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2	m ²		
d.1	1019-01	(z otworami wentylacyjnymi o pow. 110 cm2 ,4-ro płycinowe w kształcie jak drzwi oryginalne,z opaskami obustronnymi profilowanymi i ościeżnicą drewnianą szeroką, z progim, szt. 4)	m ²	7.200	
		7.20			
				RAZEM	7.200
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
d.1	0427-07		m ²	83.200	
	analogia	83.20			
				RAZEM	83.200
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05		m ²	141.200	
		141.20			
				RAZEM	141.200
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1	0623-03		m ²	21.400	
		21.40			
				RAZEM	21.400
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03		m ²	141.200	
		141.20			
				RAZEM	141.200
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
10	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²		
d.1	0703-02		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
11	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.1	0803-06		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
13	KNR 4-01	Przemurów ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0307-01		m	7.900	
		7.90			
				RAZEM	7.900
14	KNR 4-01	Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2	m ²		
d.1	0204-03		m ²	23.670	
		23.67			
				RAZEM	23.670
15	KNR 3	Zerwanie posadzek cementowych	m ²		
d.1	0801-03		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01		m ²	31.350	
		31.35			
				RAZEM	31.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
19	KNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
20	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe, klasa ścieralności min. IV, progii 4 szt. wykończone listwami aluminiowymi)	m ²		
		31.35	m ²	31.350	
				RAZEM	31.350
21	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		41.25	m	41.250	
				RAZEM	41.250
22	KNR AT-12 d.1 0105-01 analogia	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień , system NIDA Ściana , odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej (płyty g.-k. wodo i ognioochronne)	m ²		
		60.10	m ²	60.100	
				RAZEM	60.100
23	KNR AT-12 d.1 0304-02	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C75 - system NIDA Szacht 130X100 o odporności ogniowej F 1/EI 60 (płyty g.-k. wodo i ognioochronne , zabudowy instalacji wod.-kan. i wentylacyjnej)	m ²		
		55.35	m ²	55.350	
				RAZEM	55.350
24	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		32.40	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
25	KNR AT-22 d.1 0204-02	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		92.20	m ²	92.200	
				RAZEM	92.200
26	KNR 2-02 d.1 1215-03	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² (drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,30x0,30cm)	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR AT-12 d.1 0109-05 analogia	Ościeżnice stalowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (drzwi łazienkowe płycinowe z małą szybą, z klamkami i szyldami , zamkiem , z rozetami wentylacyjnymi i zamkiem nawierzchniowym patentowym, szt. 8)	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
28	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
29	KNR 2-02 d.1 1503-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe (lamperia w przedsionkach WC do wys.2,0 m)	m ²		
		43.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
30	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		152.35	m ²	152.350	
				RAZEM	152.350
31	KNR 4-02 d.1 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		29.50	m	29.500	
				RAZEM	29.500
32	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (zasilanie muszli klozetowych)	m		
		11.50	m	11.500	
				RAZEM	11.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR-W 2-15 d.1 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pion) 18.0	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
34	KNR-W 2-15 d.1 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 8.0	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 2-15 d.1 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm (z zaworami kątowymi i wężykami zbrojonymi) 8.0	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm (odcięcia zasilania spłuczek wraz z zaworami) 8.0	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR-W 2-15 d.1 0116-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm (zasilania do mieszkań) 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR 0-31 d.1 0113-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. do 32 mm 29.50	m m	29.500	
				RAZEM	29.500
39	KNR 4-02 d.1 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 12.0	msc. msc.	12.000	
				RAZEM	12.000
40	KNR 4-02 d.1 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm (odpływy muszli klozetowych i inne podłączenia) 14.0	msc. msc.	14.000	
				RAZEM	14.000
41	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 9.0	msc. msc.	9.000	
				RAZEM	9.000
42	KNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 8.0	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
43	KNR 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm (przebicia stropów) 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 2-15 d.1 0207-03 analogia	Rurociągi z PVC wentylacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 18.50	m m	18.500	
				RAZEM	18.500
45	KNR-W 2-15 d.1 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść pod kratki wentylacyjne z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4.0	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 2-17 d.1 0138-02 analogia	Kratki wentylacyjne o wym. 14,0x1,0 cm - do przewodów wentylacyjnych 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 4-01 d.1 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym (przejście rury wywiewnej) 1.0	miejsc. miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-15 d.1 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej ocieplane o śr. 110 mm z daszkiem (odcinek ponad dachem dl. 1,0 m) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		TYNKI NA KL.SCHODOWEJ			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (sufit korytarza ostatniej kondygnacji) 16.50	m ² m ²	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
50	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 16.50	m ² m ²	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
51	KNR 4-01 d.2 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 16.50	m ² m ²	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
52	KNR 2-02 d.2 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 16.50	m ² m ²	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
53	KNR 4-01 d.2 0415-03 analogia	Wymiana deskowania wylazów od strony korytarza 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
54	KNR 4-01 d.3 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowane nadproże drzwi wejściowych i ościeża) 0.17	m ³ m ³	 0.170	 0.170
				RAZEM	0.170
55	KNR 3 d.3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z obróbką ościeży (wejściowe frontowe ,z naswietlem przeszklonym, drewniane , pełne , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , szer. 130 cm , wys.w całości 260cm , dwuskrzydłowe , ościeżnica drewniana , z progim) 3.38	m ² m ²	 3.380	 3.380
				RAZEM	3.380
56	KNR 3 d.3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z obróbką ościeży (wejściowe od podwórza, drewniane , pełne , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , szer. 146cm , wys. 205cm , dwuskrzydłowe , ościeżnica drewniana, z progim) 2.99	m ² m ²	 2.990	 2.990
				RAZEM	2.990
57	KNR 0-19 d.3 0929-03 analogia	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m ² K , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku - lukowe , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej ocynkowanej z zaślepkami, rozwieralno uchylne , osadzenie powyżej istniejących parapetów zewnętrznych) 9.40	m ² m ²	 9.400	 9.400
				RAZEM	9.400
58	KNR 19-01 d.3 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m ² (obicia ścian pod oknami od strony wewnętrznej) 3.95	m ² m ²	 3.950	 3.950
				RAZEM	3.950
59	KNR 4-01 d.3 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (podmurowanie ścian pod oknami od strony wewnętrznej) 0.36	m ³ m ³	 0.360	 0.360
				RAZEM	0.360
60	KNR 4-01 d.3 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.95	m ² m ²	 3.950	 3.950
				RAZEM	3.950
61	KNR 4-01 d.3 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (Wc na ostatniej kondygnacji - pod okienka) 0.55	m ² m ²	 0.550	 0.550
				RAZEM	0.550
62	KNR 0-19 d.3 0929-03 analogia	Wymiana okienek strychowych i ubikacjach korytarzy na okienka rozwieralno - uchylne z PCV (pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m ² K , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku - 8 szt. strychowe prostokątne o wym.30cmx50cm uchylne jednoskrzydłowe, 3 szt. okrągłe w atykach o średnicy 30 cm ² rozwieralne jednoskrzydłowe , 12 szt. w ubikacjach o wym.30cmx58cm rozwieralno uchylne jednoskrzydłowe lukowe) 4.15	m ² m ²	 4.150	 4.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.150
63	KNR 4-01 d.3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (1 szt. okienko strychowe) 0.15	m ² m ²	0.150	
				RAZEM	0.150
4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
64	KNR 4-03 d.4 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
65	KNR 4-03 d.4 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR 4-03 d.4 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 12	otw. otw.	12.000	
				RAZEM	12.000
67	KNR 4-01 d.4 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
68	KNR 4-01 d.4 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
69	KNR 5-08 d.4 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 12	kpl. kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
70	KNR 5-08 d.4 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw WOS-60 60W z kloszem oświetleniowych żarowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
71	KNR 5-08 d.4 0210-03	Przewody kabelkowe YDY 2x2,5mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
72	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
73	KNR 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
74	KNR 5-08 d.4 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5		WYWÓZ GRUZU			
75	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km 15.25	m ³ m ³	15.250	
				RAZEM	15.250
76	d.5 kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku 15.25	m ³ m ³	15.250	
				RAZEM	15.250