

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA MODERNIZACJĘ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL.PIOTROWICKIEJ 44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wykonanych wg. dołączonego wzoru 1.0*2.27*2	m ²		
			m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
2	KNNR 3 d.1 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do piwnicy i na strych E I 30 (należy dostarczyć klucz dla każdego z lokatorów). 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNNR 2 d.1 1101-02	Okna drewniane jednoramowe, niskoemisyjne, dwuszybowe U min 1, 1 wykonane z drewna sosnowego klejonego trójwarstwowo, malowane farbą wodorozcieńczalną- okno ze szczelinami 0.70*1.10+1.60*0.90	m ²		
			m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
4	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 21.0	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł , fabrycznie malowanych. 10.5	szt.		
			szt.	10.500	
				RAZEM	10.500
6	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej 10.5	szt.		
			szt.	10.500	
				RAZEM	10.500
7	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa drzwi wahadłowych-wymiana oszklenia (1.16 m2),oczyszczenie ze starej farby, regulacja zawiasów, malowanie lakierobejcą (w klasie Sadolin) 1.10*2.40	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
8	KNR 4-01 d.1 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami (gałka) 6.0	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 25.0	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNNR 3 d.1 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 25.0	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNNR 3 d.1 0603-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania 10.0	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 4-01 d.1 0411-06 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych dębowych o grubości 40 mm łączonych na pióro i wpust. 2.20*1.63+2.20*1.05	m ²		
			m ²	5.896	
				RAZEM	5.896
14	KNR 4-01 d.1 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 15.5	m		
			m	15.500	
				RAZEM	15.500
15	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 5.896	m ²		
			m ²	5.896	
				RAZEM	5.896
16	kalk włas- d.1 na	Wykonanie nowej zasypki z keramzytu. 5.896	m ²		
			m ²	5.896	
				RAZEM	5.896
17	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne z drewna dębowego -należy odtworzyć profil pierwotnych listew. 9.76	m		
			m	9.760	
				RAZEM	9.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 35.0	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 51.84	m ²		
			m ²	51.840	
				RAZEM	51.840
20	KNNR 3 d.1 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą ceramiczną- wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa z " Technologią Ceramiczna", z przetarciem tynków. 172.80	m ²		
			m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
21	KNR 4-01 d.1 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 6.49	m ²		
			m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
22	kalkulacja d.1 własna	Malowanie schodów i podestów drewnianych emalią alkidową, po uprzednim usunięciu starej farby olejnej. 12.38+15.50	m ²		
			m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
23	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą (w klasie Sadolin)pow. drewnianych-policzki, pow drewniana pod schodami 14.78	m ²		
			m ²	14.780	
				RAZEM	14.780
24	kalkulacja d.1 własna	Renowacja balustrady-oczyszczenie ze starej farby, naprawa poluzowanych połączeń, malowanie lakierobejcą (w klasie sadolin) 16.76	m ²		
			m ²	16.760	
				RAZEM	16.760
25	Kalk. własna d.1	Pełna renowacja powierzchni z lastrica-oczyszczenie(szlifowanie), uzupełnienie ubytków,impregnacja, polerowanie 7.45+2.53+2.95+1.25+2.53	m ²		
			m ²	16.710	
				RAZEM	16.710
26	KNR 4-01 d.1 1212-34 analogia	Malowanie poręczy lakierobejcą (w klasie Sadolin) 6.20	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
27	KNNR 3 d.1 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 10.0	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNNR 3 d.1 0605-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną 80.0	m ²		
			m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
29	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 10.80	m ²		
			m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
30	KNR 0-19 d.1 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 , min. 4 - komorowe , z nawiewnikiem ,szyba U=1,1 0.70*0.40*12.0	m ²		
			m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
31	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 27.50	m		
			m	27.500	
				RAZEM	27.500
32	KNR 4-01 d.1 1301-08	Wymiana lub uzupełnienie wyspów piwnicznych 0.30*0.50	szt.		
			szt.	0.150	
				RAZEM	0.150
33	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.80	m ³		
			m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
34	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 2.80	m ³		
			m ³	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	kalk. włas-	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	na	2.80	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800

KZDM
40
PIOTROWICKA

40
M.Z.B.M.Z

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

