

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-03 1127-08	Demontaż łączników warstwowych wielopolozeniowych tablicowych 3-biegunowych o natężeniu prądu do 200 A 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 5-08 0401-04	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat		
			aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 5-14 0515-05	Montaż wyłączników RBK -00 160A APATOR 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 5-14 0101-02	Montaż rozdzielnic na 5 tablic licznikowych, zabezpieczenia WLZ- topikowe miniaturowe, gniazdo wtykowe 1 faz, obudowa z blachy, drzwiczki z wziernikami i z zamkami energetycznymi. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm 16	otw.		
			otw.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm 16	prze- pust. prze- pust.		
				16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 32.5	m		
			m	32.500	
				RAZEM	32.500
9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 134	m		
			m	134.000	
				RAZEM	134.000
10	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YKY 5x25mm2 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 5-08 0209-04	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDYp-750V 3x6mm2 215	m		
			m	215.000	
				RAZEM	215.000
12	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku YDYp-750V 2x2,5mm2 80	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych porcelanowych lub kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie oprawa porcelanowa OWAL 100W 19	szt.		
			szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 184	m		
			m	184.000	
				RAZEM	184.000
16	KNR 4-03 0509-01	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów bez zakupu liczników 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) transformator 230/24V 1000VA 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża skrzynka natynkowa Rn 1x3 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) wyłącznik małogabarytowy nadprądowy S310 B10-20A FAEL 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) automat schodowy AS-212 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) przekaźnik zmierzchowy. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. wyłącznik nadprądowy małogabarytowy S310 B10-20A FAEL 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 0603-03	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-08 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
25	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. IV 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 13-21 0402-04	Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar · pomiar ·	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.8	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800