

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU UL Gliwicka 181</b>					
1					
1	KNR K-05 d.1 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m <sup>2</sup>		
		279.50	m <sup>2</sup>	279.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.500</b>
2	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		279.50	m <sup>2</sup>	279.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.500</b>
3	KNNR 3 d.1 0502-06	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i faceniem (dachówka karpiówka /podwójnie/ w koronie) - dachówka nowa.	m <sup>2</sup> poł.		
		279.50	m <sup>2</sup> poł.	279.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.500</b>
4	KNR 4-01 d.1 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m przel.gą sior.		
		54.0	m przel.gą sior.	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
5	KNR 4-03 d.1 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		108	szt.	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
6	KNR 4-03 d.1 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 4-03 d.1 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
8	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m <sup>2</sup>		
		38.0	m <sup>2</sup>	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
11	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		65.0	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
12	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m	m		
		65.0	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien	m		
		65.0	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
14	KNR-W 4- d.1 01 1301-09	Wymiana drabinek przeciwniegowych	m		
		38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		64.00	m	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe	m		
		20+16	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0514-04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m <sup>2</sup>		
		20.40	m <sup>2</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
18	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
		29.5	m <sup>2</sup>	29.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.500</b>
19	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		64.0 * 11.5	m <sup>2</sup>	736.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>736.000</b>
20	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz. 5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,11,12,13,14,15,16)			
21	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		7.5	m <sup>3</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
22	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km *14	m <sup>3</sup>		
		7.5	m <sup>3</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
23		opłata za składowanie	m <sup>3</sup>		
d.1		7.5	m <sup>3</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>