

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE					
1	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wimiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotownie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard , szt. 4, wszystkie szer. 0,80 m ,) 6.40	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
3	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard) 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (łazienka , przedpokój , kuchnia) 12.45	m ² m ²	 12.450	
				RAZEM	12.450
7	KNNR 3 d.1 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (łazienka) 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
9	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
10	KNNR 2 d.1 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
11	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
12	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 6.75	m m	 6.750	
				RAZEM	6.750
13	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (kuchnia i łazienka) 13.20	m ² m ²	 13.200	
				RAZEM	13.200
14	KNR 4-01 d.1 0348-04 analogia	Rozebranie obudowy wanny na zaprawie cementowej 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (kuchnia , zagrzybione) 4.50	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
17	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (drzwi od strony pokoju) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.60	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
19	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) (wszystkie uzupełnienia) 20.90	m ² m ²	20.900	
				RAZEM	20.900
20	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 152.75	m ² m ²	152.750	
				RAZEM	152.750
22	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.74	m ² m ²	51.740	
				RAZEM	51.740
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 165.70	m ² m ²	165.700	
				RAZEM	165.700
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 51.74	m ² m ²	51.740	
				RAZEM	51.740
25	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 14.20	m m	14.200	
				RAZEM	14.200
26	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24.40	m ² m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
28	KNR 4-01 d.1 0818-05 analogia	Demontaż paneli podłogowych 13.86	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
29	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych (przedpokój , kuchnia) Krotność = 2 15.20	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
30	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem (pokoje,przedokój,kuchnia) 48.55	m ² m ²	48.550	
				RAZEM	48.550
31	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 48.55	m ² m ²	48.550	
				RAZEM	48.550
32	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 50.60	m m	50.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.600
33	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych drewnianych (podział kuchni) 5.85	m ² m ²	 5.850	
				RAZEM	5.850
34	KNR 4-01 d.1 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych (pokój mniejszy) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.1 0919-28 analogia	Wymiana zamka skrzynki pocztowej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.1 kalk. własna	Zakup i montaż w oknach PVC nawiewników zwykłych 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	d.1 kalk. własna	Przebudowa piecy pokojowych kaflowych licowanych kafłami kwadratowymi : 1. 1,33x1,0x0,85 - kominkowy , odzysk kafli 80% , drzwiczki odzyski , nowe : ruszta , blacha przedpiecowa , rura zapieczowa żeliwna osadzona na rozecie, drzwiczki żarowe i sznur azbestowy, 2. 1,47x0,79x0,57 - odzysk kafli 80% , drzwiczki odzyski , nowe : ruszta , bla- cha przedpiecowa , rura zapieczowa żeliwna osadzona na rozecie, drzwiczki za- rowe i sznur azbestowy, 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.1 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.1 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.1 0221-02	Wymiana wanny stalowej (110 cm) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny) 1.0	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej stojącej 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elas- tycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-02 d.1 0312-02	Wymiana pieca gazowego jednoczerpalnego (wraz z rurą spiro spalinową kwasoodporną osadzoną na rozecie) 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-03 d.1 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-03 d.1 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15.0 km 6.20	m ³ m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
58	d.1 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 6.20	m ³ m ³	6.200	
				RAZEM	6.200